B-B

1:25



Przekrój rozpatrywać łącznie z planszą zagospodarowania terenu. zabezpieczenie gazociągu z płyt układać wzdłuż osigazociągu.

Projektowane zabezpieczenie istniejącego gazociągu: Płyty żelbetowe zbrojone prefabrykowane wym. 1,5x3,0m, gr. 20cm, układane statycznie na podsypce piaskowej, gr. 20 cm

Projektowane zabezpieczenie istniejącego gazociągu: Płyty żelbetowe zbrojone prefabrykowane ulozone poziomo wspierające po obu stronach płyty u góry na szerokości po 0,5m poza skrajnie jezdni oraz na długości minimum po 1,5m licząc na stronę od osi gazociągu

N1	Nawierzchnia jezdni
4cm	warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70
5cm	warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70
20cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm
20cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 31,5/63mm
-	geowłóknina separacyjno-filtracyjna
49cm	SUMA

N2	Nawierzchnia pobocza
20cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm
-	geowłóknina separacyjno-filtracyjna
20cm	SUMA

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

marbud

mgr inż. Marcin Walkiewicz
39-400 TARNOBRZEG, ul. Tarnowskiego 28/3
NIP: 658525699 REGON: 520496783

Inwestor:	GMINA STASZÓW 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31			Nr Rys. 5
Temat	„BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ORAZ ZJAZDU PUBLICZNEGO NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 423/2 , 423/1 , 549 OBRĘB 0030 WIŚNIOWA PODUCHOWNA W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIOWA PODUCHOWNA, GMINA STASZÓW ”			
Nazwa rysunku	Przekrój poprzeczny B-B			
Faza:	Aneks do projektu budowlanego		Data: 09.2023	Skala 1:25
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Marcin Walkiewicz	PDK/0088/POOD/10	
DROGOWA	Sprawdzający	mgr inż. Zbigniew Lach	PDK/0131/PWOD/11	