



ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH TYPU L19:	
• 2L-19 N/120	6 szt. (12 belek)
• 2L-19 N/150	2 szt. (4 belki)
• 2L-19 N/180	9 szt. (18 belek)
• 2L-19 N/210	1 szt. (2 belki)



ELEMENT	OPIS	BETON	STAL ZBR.	OTULINA
WIENIEC	W-..	C25/S30	A-IIIIN[B500SP] A-[(S235)]	2,0 CM
FUNDAMENTY	St-... F-....	C20/25	A-IIIIN[B500SP]	606A 4,0 CM DOL 5,0 CM
TRZPIENIE	Tw-..	C20/25	A-IIIIN[B500SP] A-[(S235)]	3,0 CM
STROPY, BELKI	Pt-... Bl...	C25/S30	A-IIIIN[B500SP]	2,5 CM
SŁUPY WYLEWANE	St-..	C20/25	A-IIIIN[B500SP] A-[(S235)]	3,0 CM

		Biuro: 15-691 BIAŁYSTOK, ul. Gen. St. Moczka 52 lok./1 TEL/FAX 85-652-29-02 E-mail: biuro@jkonstruktor.com	
KONSTRUKTOR			
PROJEKTANT: mgr inż. JANUSZ JANCEWICZ UPR. BUDOWLANE BI53/86, PDL/Bo/0516/01			
SPRAWDZIK: mgr inż. EMIL HUK NR UPR. PDL/Bo/0024/09			
INWESTOR: –			
OBJEKT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWÓCH POWTARZALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ NIEZBĘDĄĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, WYKONANIEM PARKINGÓW I UTWARDZENIEM CIĄGÓW PIESZO-ŁĘZDNYCH			
ADRES: DZIKI O NR. 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 97/1/4, 99/1/45, 99/1/54 I CZĘŚCI DZIKIEJ O NR. 97/1/5, 97/1/10, 1535, 99/1 I W SZCZEGÓLNE			
PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA: KONSTRUKCJA		SKALA: 1:100	RYSUNEK NR: K-1.2
DATA: 01.12.2020			
TEMAT RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA			