


# Rzut fundamentów -budynek B''


- UWAGA :
- ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM. W WYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW WODNYCH PODŁOŻA, NALEŻY UŻYĆ BETONU Z DODATKIEM SZCZELNYM I NALEŻYĆE WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWMODNĄ WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
  - W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE POSADOMIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH (ID<0,50) LUB SPOISTYCH, NALEŻY TEN GRUNT WYBRAĆ I ZASTĄPIĆ GRUNTEM NIESPOISTYM (PIASKIEM ŚREDNIM LUB GRUBYM) ZAGĘSZCZAJĄC WARSTWAMI DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA IS=0,98.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO BETONOWANIA NALEŻY UKŁOŻYĆ SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY ORAZ WPUSZYĆ BEDNARKI WG DOKUMENTACJI ODGROMOWEJ



ELEMENT	OPIS	BETON	STAL ZBR.	OTULINA
WIENIEC	W-...	C25/30	A-III[B500SP] A-I[S235]	2.0 CM
FUNDAMENTY	St-... Ł-...	C20/25	A-III[B500SP]	ØRRA 4.0 CM DŁ 5.0 CM
TRZPIENIE	Tr-...	C20/25	A-III[B500SP] A-I[S235]	3.0 CM
STROPY, BELKI	PŁ-... BL...	C25/30	A-III[B500SP]	2.5 CM
SKURPY WYLEWANE	St-...	C20/25	A-III[B500SP] A-I[S235]	3.0 CM

- UWAGI OGÓLNE:
- RSUNSKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANICH ROBOTY ZWIĄZANE SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH.
  - WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYĆ PROWADZONE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM PRZY ZACHOWANIU ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW
  - WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBOT WŁĄCZNIE ZE ZMIANA TECHNOLOGII WYKONANIA, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.

0,00(bud.B)=126,3m n.p.m.



**KONSTRUKTOR**

Biurowo: 15-691 BIAŁYSTOK,  
ul. Gen. St. Moczko 52 lok1/1  
TEL/FAX 85-652-29-02  
E-mail: biuro@jkonstruktor.com

PROJEKTANT:  
mgr. inż. JANUSZ JANCEWICZ  
UPR. BUDOWLANE B153/86,  
PDL/BO/0516/01

SPRAWDZIŁ:  
mgr. inż. EMIL HUK NR UPR. PDL/BO/0024/09

INWESTOR: -

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWÓCH PONTARZALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, WYKONANIEM PARKINGÓW I UTMARODZENIEM CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH

ADRES: DZIAŁA O NR. 1518, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14, 980/14, 980/54 I CIESZYŃ DZIAŁEK O NR. 971/15, 971/16, 1535, 980/1 W SZCZECINIE.

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: KONSTRUKCJA

SKALA: 1:100

RYSUNEK NR: K-1.1B

DATA: 01.12.2020

TEMAT RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTÓW – BUDYNEK B

WYKONANY W CM, NIE SKŁADAĆ Z RYSUNKU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI

ROZMIESZCZENIE  
UZIOMÓW WG PROJEKTU  
BRANŻOWEGO -  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE