


- ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH TYPU L19:
- 2L-19 N/120 4 szt. (8 belek)
 - 2L-19 N/150 1 szt. (2 belki)



krokwie Kd-7/22 cm co 90cm
jęłka Jd-2x7,5/20 cm z przwizkami co 90 cm
murfata Md-12/12 cm

rzut poddasza

ELEMENT	OPIS	BETON	STAL ZBR.	OTULINA
WIEŃC	W-...	C25/30	A-III[B500SP] A-I[S235]	2,0 CM
FUNDAMENTY	St-... L-...	C20/25	A-III[B500SP] A-III[B500SP]	ØR4 4,0 CM DŁ 5,0 CM
TRZPIENIE	Tw-...	C20/25	A-III[B500SP] A-I[S235]	3,0 CM
STROPY, BELKI	Pt-... Bl-...	C25/30	A-III[B500SP]	2,5 CM
SELPY WYLEWANE	St-...	C20/25	A-III[B500SP] A-I[S235]	3,0 CM

- UWAGI OGÓLNE:
- RYСУNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ROBOTY ZWIĄZANE SPRAWDZIĆ W ODPowiedNICH PROJEKTACH.
 - WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYĆ PROWADZONE PRZEWYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM PRZY ZACHOWANIU ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW
 - WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE PRZEWYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBOT WŁĄCZNIE ZE ZMIANA TECHNOLOGII WYKONANIA, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.

0,00(budA)=125,6m n.p.m.
0,00(budB)=126,3m n.p.m.



Biurow: 15-691 BIAŁYSTOK,
ul. Gen. St. Moczko 52 lok1/1
TEL/FAX 85-652-29-02
E-mail: biuro@jkonstruktor.com

PROJEKTANT:

mgr. inż. JANUSZ JANCIEWICZ
UPR. BUDOWLANE B153/86,
PDL/BO/0516/01

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. EMIL HUK NR UPR. PDL/BO/0024/09

INWESTOR: -

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWÓCH POWTARZALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, WYKONANIEM PARKINGÓW I UTMARZENIEM CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH

ADRES: DZIAŁ O NR. 1518, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14, 980/14, 980/54 I CZĘŚCI DZIAŁEK O NR. 971/15, 971/16, 1535, 980/1 W SZCZECINIE.

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: KONSTRUKCJA

SKALA: 1:100

DATA: 01.12.2020

RYSUNEK NR: K-1.4

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PODDASZA

WYKONYWANY W CM, NIE SKŁADAĆ Z RYSUNKU

PROJEKT OCHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI