


rzut fundamentów-budynek "A"




- UWAGA :
- ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM. W WYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW WODNYCH PODŁOŻA, NALEŻY UŻYĆ BETONU Z DODATKIEM SZCZELNYM I NALEŻYĆE WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWMODNĄ WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
 - W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH (ID<0,50) LUB SPOISTYCH, NALEŻY TEN GRUNT WYBRAĆ I ZASTĄPIĆ GRUNTEM NIESPOISTYM (PIASKIEM ŚREDNIM LUB GRUBYM) ZAGĘSZCZAJĄC WARSTWAMI DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA IS=0,98.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO BETONOWANIA NALEŻY UŁOŻYĆ SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY ORAZ WPUSZYĆ BEDNARKI WG DOKUMENTACJI ODGROMOWEJ

ELEMENT	OPIS	BETON	STAL ZBR.	OTULINA
WIENIEC	W-...	C25/30	A-III[B500SP] A-I[S235]	2,0 CM
FUNDAMENTY	St-... L-...	C20/25	A-III[B500SP] A-III[B500SP]	ØRA 4,0 CM DŁ 5,0 CM
TRZPIENIE	Tr-...	C20/25	A-III[B500SP] A-I[S235]	3,0 CM
STROPY, BELKI	PŁ-... BL...	C25/30	A-III[B500SP]	2,5 CM
SEKUPY WYLEWANE	St-...	C20/25	A-III[B500SP] A-I[S235]	3,0 CM

- UWAGI OGÓLNE:
- RSUNSKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ROBOTY ZWIĄZANE SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH.
 - WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYĆ PROWADZONE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM PRZY ZACHOWANIU ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW
 - WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBOT WŁĄCZNIE ZE ZMIANA TECHNOLOGII WYKONANIA, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.

0,00(bud.A)=125,6m n.p.m.

		Biuro: 15-691 BIAŁYSTOK, ul. Gen. St. Moczko 52 lok1/1 TEL/FAX 85-652-29-02 E-mail: biuro@jkonstruktor.com	
PROJEKTANT: mgr. inż. JANUSZ JANCIEWICZ UPR. BUDOWLANE B153/86, PDL/BO/0516/01			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. EMIL HUK NR UPR. PDL/BO/0024/09			
INWESTOR: -			
OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWÓCH PONTARZALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, WYKONANIEM PARKINGÓW I UTWARZENIEM CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH			
PROJEKT WYKONAWCZY			
ADRES: DZIAŁO O NR 1516, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14, 980/14, 980/54 I CZĘŚCI DZIAŁEK O NR 971/15, 971/16, 1535, 986/1 W SZCZECINIE			
PROJEKT BUDOWLANY		SKALA:	RYСУNEK NR:
BRANŻA: KONSTRUKCJA		1:100	K-1.1A
DATA: 01.12.2020			
TEMAT RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW – BUDYNEK A			
WYKONYWANY W CM, NIE SKŁADAM Z RYSUNKU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI PROJEKT OCHRONNY PRAWAMI AUTORSKIMI			

ROZMIESZCZENIE
UZIOMÓW WG PROJEKTU
BRANŻOWEGO -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE