

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Ciąg pieszy podwieszany przy ul. Lachmana. Punkt A opisu,-rys nr 1			
1 d.1	KNR-W 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl. do 1 km (kat.gr.I-II) -usuni starych trawników -15cm	m3		
		76	m3	76,0000	
				RAZEM	76,0000
2 d.1	KNR 2-01- 0214-0100 pozostałe 8 km	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - wariant 1	m3		
		76	m3	76,0000	
				RAZEM	76,0000
3 d.1	KNR 2-23 0105-01	Podbudowa pod bloczki betonowe	m2		
		71	m2	71,0000	
				RAZEM	71,0000
4 d.1	KNR 2-31- 0401-0400	Rowki pod obrzeża	m		
		18	m	18,0000	
				RAZEM	18,0000
5 d.1	KNR 2-31- 0402-0400	Ława pod obrzeża	m3		
		0,8	m3	0,8000	
				RAZEM	0,8000
6 d.1	KNR 2-31- 0407-0200	Obrzeża betonowe	m		
		18	m	18,0000	
				RAZEM	18,0000
7 d.1	KNR 2-31- 0114-0400	Podbudowa z kruszywa naturalnego gr 10cm	m2		
		6,8	m2	6,8000	
				RAZEM	6,8000
8 d.1	KNR 2-31- 0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		7	m2	7,0000	
				RAZEM	7,0000
9 d.1	KNR 2-02 0101-02 analogia	Fundamenty z blaczków betonowych	m3		
		9,9	m3	9,9000	
				RAZEM	9,9000
10 d.1	KNR 2-31- 0403-0300 analogia	Montaż belek podpierających	m		
		579	m	579,0000	
				RAZEM	579,0000
11 d.1	KNR 2-31 0502-06 analogia	Chodniki z płyt betonowych 100x100x8cm	m2		
		586	m2	586,0000	
				RAZEM	586,0000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1		Zakup, transport i montaż małej architektury -ławki z oparciem 12szt -kosze na śmieci -12szt	kpl		
		<i>Obsługa geodezyjna</i> 1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000
13 d.1	KNR 2-21 0107-03	Zabezpieczenie zieleni	kpl		
		1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000
14 d.1		Obsługa geodezyjna	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
2		Ciąg pieszy przy ul. Południowej. Punkt C opisu. Rys nr 3			
15 d.2	KNR-W 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl. do 1 km (kat.gr.I-II) -usunięcie starych trawników -15cm	m3		
		17	m3	17,0000	
				RAZEM	17,0000
16 d.2	KNR 2-01- 0214-0100 pozostałe 8 km	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - wariant 1	m3		
		17	m3	17,0000	
				RAZEM	17,0000
17 d.2	KNR 2-31- 0401-0400	Rowki pod obrzeża	m		
		145	m	145,0000	
				RAZEM	145,0000
18 d.2	KNR 2-31- 0402-0400	Ława pod obrzeża	m3		
		5,8	m3	5,8000	
				RAZEM	5,8000
19 d.2	KNR 2-31- 0407-0200	Obrzeża betonowe	m		
		145	m	145,0000	
				RAZEM	145,0000
20 d.2	KNR 2-31 0201-01 kalkulacja indywidl	Nawierzchnia mineralna	m2		
		114	m2	114,0000	
				RAZEM	114,0000
21 d.2		Zakup, transport i montaż małej architektury -ławki z oparciem 3szt -kosze na śmieci -2szt	kpl		
		<i>Obsługa geodezyjna</i> 1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000
22 d.2		Przebudowa ogrodzenia	kpl		
		<i>Obsługa geodezyjna</i> 1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2		Obsługa geodezyjna	szt.		
		<i>Obsługa geodezyjna</i> 1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
3		Ciąg pieszy przy ul.Staszica . Punkt E opisu. Rys nr 5			
24 d.3	KNR-W 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.I-II) -usunięcie starych trawników -15cm	m3		
		6,2	m3	6,2000	
				RAZEM	6,2000
25 d.3	KNR 2-01- 0214-0100 pozostałe 8 km	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - wariant 1	m3		
		6,2	m3	6,2000	
				RAZEM	6,2000
26 d.3	KNR 2-31- 0401-0400	Rowki pod obrzeża	m		
		54	m	54,0000	
				RAZEM	54,0000
27 d.3	KNR 2-31- 0402-0400	Ława pod obrzeża	m3		
		2,1	m3	2,1000	
				RAZEM	2,1000
28 d.3	KNR 2-31- 0407-0200	Obrzeża betonowe	m		
		54	m	54,0000	
				RAZEM	54,0000
29 d.3	KNR 2-31- 0114-0400	Podbudowa z kruszywa naturalnego gr 10cm	m2		
		41	m2	41,0000	
				RAZEM	41,0000
30 d.3	KNR 2-31- 0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (schody)	m2		
		41	m2	41,0000	
				RAZEM	41,0000
31 d.3		Obsługa geodezyjna	szt.		
		<i>Obsługa geodezyjna</i> 1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000