


Szczegół konstrukcyjny

1 Jezdnia - zatoka - chodnik (ciąg pieszorowerowy)



1. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
szara zwykła na chodnikach
czerwona beżfazowa na ciągu pieszorowerowym
szara zwykła na zatoce postojowej
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
3. POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO C 50/30
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
4. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ
ZWIĄZANĄ CEMENTEM C3/4
5. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm
6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3
7. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
8. OPORNIK BETONOWY 12x25x100 cm
9. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3
10. ŁAWA BETONOWA C12/15 BEZ OPORU

11. W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
12. W-WA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
13. POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO C 50/30
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
14. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ
ZWIĄZANĄ CEMENTEM C3/4
15. W-WA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z
Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO
k_z≥8m/dobę, CBR≤20%

Zamawiający: Gmina Mrocza Pl. 1 Maja 20 89 - 115 Mrocza		Wykonawca: "AGADOR s.c." Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55 pracownia: 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b tel./fax: 52 348 95 84	
Obiekt i temat zadania: BUDOWA DROGI GMINNEJ POMIĘDZY ULICĄ KOŚCIUSZKI A UL. ZIELONĄ W MROCZY WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM ULICZNYM		Nr rys.: 5/2 Branża: Drogi Data: 29.11.2019 Faza: PW	
Skala: 1:10	Temat: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY		
Projektował: inż. K. Żarkow upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94	Opracował: mgr inż. S. Grabowski	Sprawdził: mgr inż. A. Felchner upr. bud. do projekt. bez ograniczeń specj. drogi - nr KUP/0113/POOD/14	