



# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

## Chodnik, ciąg pieszorowerowy

Skala 1:10



1. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA  
szara zwykła na chodnikach  
czerwona bezfazowa na ciągu pieszorowerowym
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO C<sub>50/30</sub>  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
4. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ  
ZWIĄZANĄ CEMENTEM C3/4
5. OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm
6. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
7. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM

Zamawiający:  Gmina Mrocza Pl. 1 Maja 20 89 - 115 Mrocza		Wykonawca:   biuro.agador@interia.eu		"AGADOR s.c." Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55 pracownia: 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b tel./fax: 52 348 95 84	
Obiekt i temat zadania:  BUDOWA DROGI GMINNEJ POMIĘDZY ULICĄ KOŚCIUSZKI A UL. ZIELONĄ W MROCZY WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM ULICZNYM				Nr rys.:  <b>5/1</b>	
				Branża:  Drogi	
				Data:  29.11.2019	
Skala:  1:10		Temat:  SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY		Faza:  PW	
Projektował: inż. K. Żarkow upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94		Opracował: mgr inż. S. Grabowski		Sprawdził: mgr Inż. A. Felchner upr. bud. do projekt. bez ograniczeń specj. drogi - nr KUP/0113/POOD/14	