


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

## Połączenie jezdni z wjazdem (ul. Kościuszki)

Skala 1:10



1. KOSTKA BETONOWA ANTRACYTOWA
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO C 50/30  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
4. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ  
ZWIĄZANĄ CEMENTEM C3/4
5. KRAWĘŻNIK BET.NAJAZDOWY 15x22x100 cm
6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3
7. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
8. ISTN. NAWIERZCHNIA UL. KOŚCIUSZKI

Zamawiający:  Gmina Mroczka Pl. 1 Maja 20 89 - 115 Mroczka		Wykonawca:   biuro.agador@interia.eu		"AGADOR s.c." Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55 pracownia: 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b tel./fax: 52 348 95 84	
Opis i temat zadania:  BUDOWA DROGI GMINNEJ POMIĘDZY ULICĄ KOŚCIUSZKI A UL. ZIELONĄ W MROCZY WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM ULICZNYM				Nr rys.:  5/5	
				Branża: Drogi	
				Data: 29.11.2019	
Skala: 1:10		Temat: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY		Faza: PW	
Projektował: inż. K. Żarkow upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94		Opracował: mgr inż. S. Grabowski		Sprawdził: mgr inż. A. Felchner upr. bud. do projekt. bez ograniczeń specj. drogi - nr KUP/0113/POOD/14	