

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul.Kościuszki 85 - remont klatki schodowej  
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane  
 Lokalizacja: Czarnków ul.Kościuszki 85

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków  
 Pl.Wolności 6  
 w Czarnkowie

PRZEDMIAR

Strona 1

28-02-2023

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Remont klatki schodowej		
1	1	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m <sup>2</sup>	50,000
1	2	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,000
1	3	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby - na sufitach	m <sup>2</sup>	47,936
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Sufit przy drzwiach wejściowych		(1,12*2,40)
		2	Pod biegiem		(0,95*3,0)
		3	Sufit parter		(2,36*2,18)
		4	Pod biegiem z parteru na piętro		(0,95*3,0)
		5	Sufit półpiętra		(1,17*2,34)
		6	Podbiegiem na II p.		(0,95*3,0)
		7	Sufit I piętra		(2,57*2,35)
		8	Sufit II piętra		(6,24*3,35)+6,24*(0,15*2)
					2,688
					2,850
					5,145
					2,850
					2,738
					2,850
					6,040
					22,776
1	4	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych ( sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważny	m <sup>2</sup>	47,936
1	5	KNR 202-26-09-07-50	Przyklejenie siatki na zaprawie klejowej na sufitach	m <sup>2</sup>	47,936
1	6	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m <sup>2</sup>	47,936
1	7	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych ( sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi	m <sup>2</sup>	47,936
1	8	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	47,936
1	9	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach nad lamperią	m <sup>2</sup>	94,117
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		2	Ściana parter - drzwi skrytki l.m nr 1		(1,12*1,34)*2-(0,95*0,53)
		3	Ściana z drzwiami wejściowymi do budynku		(2,37+0,14)*1,34-(1,05*1,44)
		4	Ściana z drzwiami wejściowymi do l.m. nr 1		(5,08*1,75)-(1,18*0,72)
		5	Ściany parter		(2,40*1,75)+(2,95*1,75)-(1,3*0,78)
		6	Ściana wzdłuż biegu z parteru na półpiętro		(2,95*1,95)
		7	Półpiętro		(1,16*1,75)*2+(2,36*1,75)
		8	Ściana wzdłuż biegu na piętro		(2,95*2,15)
		9	Ściana I p. z drzwiami podwójnymi		(2,24*1,70)-(2,24*0,56)
		10	Ściany I p. minus drzwi z szeroką futryną		(2,34*1,70)-(1,25*0,79)
		11	Ściany I p. minus drzwi do lokalu		(1,8*1,7)-(1,28*0,78)
		12	Ściana wzdłuż biegu schodowego z I p. na półpiętro IIp		(3,41*4,36)
		13	Półpiętro na II p.		(1,17*3,1)*2+(2,34*3,10)
		14	Wzdłuż biegu na IIp.		(2,75*2,40)
		15	Ściany II p.		(2,71*1,5)-(1,2*0,70)+(2,34*1,5)-(0,95*0,55)+(2,71*1,50)-(1,16*0,66)
					2,498
					1,851
					8,040
					8,349
					5,753
					8,190
					6,343
					2,554
					2,991
					2,062
					14,868
					14,508
					6,600
					9,512
1	10	KNR 401-12-08-03-00	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - na lamperii	m <sup>2</sup>	56,266
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Obudowa betonowa przy schodach		(1,75*0,96)+(0,25*1,25)
		2	Ściana parter - drzwi skrytki l.m nr 1		(1,12*1,50)*2-(0,95*1,5)
					1,993
					1,935

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		3	Ściana z drzwiami wejściowymi do budynku	(2,37+0,14)*1,5-(1,5*1,44)	1,605
		4	Ściana z drzwiami wejściowymi do l.m. nr 1	(5,08*1,50)-(1,18*1,50)	5,850
		5	Ściany parter	(2,40*1,5)+(2,95*1,5)-(1,3*1,5)	6,075
		6	Ściana wzdłuż biegu z parteru na półpiętro	(2,95*1,30)	3,835
		7	Półpiętro	(1,16*1,50)*2+(2,36*1,50)	7,020
		8	Ściana wzdłuż biegu na piętro	(2,95*1,30)	3,835
		9	Ściana I p. z drzwiami podwójnymi	(2,24*1,50)-(2,24*1,50)	0,000
		10	Ściany I p. minus drzwi z szeroką futryną	(2,34*1,50)-(1,25*1,50)	1,635
		11	Ściany I p. minus drzwi do lokalu	(1,8*1,50)-(1,28*1,50)	0,780
		12	Ściana wzdłuż biegu schodowego z I p. na półpiętro IIp	(3,41*1,30)	4,433
		13	Półpiętro na II p.	(1,17*1,50)*2+(2,34*1,50)	7,020
		14	Wzdłuż biegu na IIp.	(2,75*1,30)	3,575
		15	Ściany II p.	(2,71*1,50)-(1,2*1,5)+(2,34*1,50)-(0,95*1,50)+(2,71*1,50)-(1,16*1,50)	6,675
1	11	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych ( ścian ) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważne	m <sup>2</sup>	150,547
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obudowa betonowa przy schodach	(1,75*0,96)+(0,25*1,25)	1,993
		2	Ściana parter - drzwi skrytki l.m nr 1	(1,12*2,84)*2-(0,95*2,03)	4,433
		3	Ściana z drzwiami wejściowymi do budynku	(2,37+0,14)*2,84-(2,55*1,44)	3,456
		4	Ściana z drzwiami wejściowymi do l.m. nr 1	(5,08*3,25)-(1,18*2,22)	13,890
		5	Ściany parter	(2,40*3,25)+(2,95*3,25)-(1,3*2,28)	14,424
		6	Ściana wzdłuż biegu z parteru na półpiętro	(2,95*3,25)	9,588
		7	Półpiętro	(1,16*3,25)*2+(2,36*3,32)	15,375
		8	Ściana wzdłuż biegu na piętro	(2,95*3,45)	10,178
		9	Ściana I p. z drzwiami podwójnymi	(2,24*3,20)-(2,24*2,06)	2,554
		10	Ściany I p. minus drzwi z szeroką futryną	(2,34*3,2)-(1,25*2,29)	4,626
		11	Ściany I p. minus drzwi do lokalu	(1,8*3,2)-(1,28*2,28)	2,842
		12	Ściana wzdłuż biegu schodowego z I p. na półpiętro IIp	(3,41*5,66)	19,301
		13	Półpiętro na II p.	(1,17*4,6)*2+(2,34*4,6)	21,528
		14	Wzdłuż biegu na IIp.	(2,75*3,70)	10,175
		15	Ściany II p.	(2,71*3,0)-(1,2*2,20)+(2,34*3,0)-(0,95*2,05)+(2,71*3,0)-(1,16*2,16)	16,187
1	12	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami	metr	19,180
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Przy drzwiach wejściowych do budynku	1,60+2,55*2	6,700
		2	Belka na suficie II p.	6,24*2	12,480
1	13	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	150,547
1	14	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych nad lamperią	m <sup>2</sup>	94,117
1	15	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi	m <sup>2</sup>	94,117
1	16	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi w kolorze, tynków wewnętrznych ścian - nad lamperią	m <sup>2</sup>	94,117
1	17	WKNR W202-08-46-01-00	Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast (tynk mozaikowy 1,5mm)z podkładem gruntującym Cerplast lub równoważny na ścianach - lamperia	m <sup>2</sup>	56,266
1	18	KNR 401-12-09-09-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną elementów drewnianych,stopni, podstopni, balustrad drewnianych, podłóg	m <sup>2</sup>	55,895
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obicie wejścia do piwnic przy biegu + drzwi deskowe	(1,25*2,84)+(0,4+1,87)*0,5*2,71	6,626
		2	Balustrady	(1,38+2,95+3,38+3,32+3,30)*0,80	11,464
		3	Stopnie schodowe	(10+9+10+8)*(0,91*0,32)	10,774
		4	Podstopnie	(11+10+11+9)*(0,91*0,19)	7,089
		5	Listwy drewniane przy biegach schodowych +policzki biegów IIp	(3,0*2)*0,25+(0,4*2,65)+(0,4*1,27)	3,068
		6	Podłoga drewniana II p	(2,78*2,35)	6,533

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	7	Listwy drewniane przy biegach schodowych +policzki biegów z półp. na Ip	$(3,45*2)*0,25+(3,45*0,40)$		3,105
	8	Listwy drewniane przy biegach schodowych +policzki biegów z Ip. na półpietro	$(3,21*2)*0,25+(3,21*0,4)$		2,889
	9	Listwy drewn wzdłuż biegu na parter	$(3,45*2)*0,25$		1,725
	10	Listwy pod biegami	$(3,0+3,45+3,21+3,45)*0,1*2$		2,622
1	19	KNR 401-12-11-04-00	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m <sup>2</sup> - drzwi wejściowe do budynku	m <sup>2</sup>	9,818
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Drzwi wejściowe do budynku - dwustronnie	$(1,40*2,55)*2,75$		9,818
1	20	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25,506
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Drzwi wejściowe do budynku - dwustronnie	$(1,40*2,55)*2,75$		9,818
	2	Drzwi do skrytki l.m. nr 1	$(0,95*2,03)*1,2$		2,314
	3	Drzwi do lokalu mieszkalnego nr 2	$(1,3*2,28)*1,2$		3,557
	4	Drzwi wejściowe do budynku - dwustronnie	$(1,40*2,55)*2,75$		9,818
1	21	KNR 401-12-09-16-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną listew przypodłogowych szer do 20 cm	metr	42,130
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$2,91*2+1,1*2+2,35+1,18*2+1,95*2+7,77*2+1,4+2,36+1,19*2+1,91*2$		42,130
1	22	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur do ø do 50	metr	55,596
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(5,6*3)+2,16+(1,3*2)+(0,5*2)+1,4+2,85+1,45+(0,8*4)+2,4+1,44*2,3+0,4*1,76+0,9+(3,2*2)+1,44+2,27+2,35+3,71+0,65$		55,596
1	23	KNR 202-16-11-01-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m	szt	4,000
1	24	KNR 1323-10-01-10-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	54,414