

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie  
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Pawilon Odwykowy - wybrane pomieszczenia kuchni: roboty malarskie,  
ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce  
INWESTOR : WOLOiZOL w Gorzycach  
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce  
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 21.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PAWILON ZLO - SEGMENT D1 i D2 - PARTER</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenie 1.89 JADALNIA</b>			
d.1.1	1 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 18,04*5,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 107,158	
				RAZEM	107,158
d.1.1	2 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 18,04*5,94+(4*0,65)*5,49+37,985+87,722	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 247,139	
				RAZEM	247,139
d.1.1	3 KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw - uzupełnienie istniejących tynków po spękaniach (18,04)*2,92-((2,90*2,08)*3)*70%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,010	
				RAZEM	40,010
d.1.1	4 KNR-W 2-02 1510-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów 18,04*5,94+(4*0,65)*5,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121,432	
				RAZEM	121,432
d.1.1	5 KNR-W 2-02 1510-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian (18,04*2+5,94*2+8*0,50)*0,87-((1,05*1,91)*12*30%)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,985	
				RAZEM	37,985
d.1.1	6 KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z przygotowaniem podłoża - farba półmat (18,04*2+5,94*2+8*0,50)*2,05-((2,90*2,08)*3)-70%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 87,722	
				RAZEM	87,722
d.1.1	7 KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników (1,30*0,70)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,640	
				RAZEM	3,640
d.1.1	8 KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 18,04*5,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 107,158	
				RAZEM	107,158
<b>2</b>		<b>PAWILON ZLO - SEGMENT E - KUCHNIA</b>			
<b>2.1</b>		<b>Pomieszczenia 1- korytarz;2- magazyn wyrobów;11- kuchnia główna;12 - komunikacja</b>			
d.2.1	9 KNR-W 4-01 1216-01 pom. 2 pom. 1 pom. 11 pom. 12	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 5,80*5,70 22,14*1,70+3,17*1,05 (11,51*14,41)+40% (2,94*2,07+2,37*3,73+1,13*0,97)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,060 40,967 166,259 16,022	
				RAZEM	256,308
d.2.1	10 KNR 4-01 1204-08 pom. 2 pom.1 pom.11 pom.12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 5,80*5,70+(5,70*2+5,80*2+4,0*2*0,30)*3,50-(0,90*2,05+0,80*2,50+0,80*2,50) (22,14*2+1,70*2+1,05+3,17*2)*2,75-1,80*14 11,51*14,41+(11,51*2+14,41*2+3,11*2)*1,34+11,51*0,60*4 (2,94*2,07+2,37*3,73+1,13*0,97)+(2,07*2+2,76*2+3,37*2+2,37*2+1,13*2)*2,76-1,80*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 116,115 126,243 271,284 69,806	
				RAZEM	583,448
d.2.1	11 KNR-W 2-02 1510-05 analogia pom. 2 pom.11 pom.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów 5,80*5,70 11,51*14,41+11,51*0,60*4 (2,94*2,07+2,37*3,73+1,13*0,97)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,060 193,483 16,022	
				RAZEM	242,565
d.2.1	12 KNR-W 2-02 1510-05 analogia pom. 2 pom.1 pom.11 pom.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian (5,70*2+5,80*2+4,0*2*0,30)*1,60 (22,14*2+1,70*2+1,05+3,17*2)*0,80 (11,51*2+14,41*2+3,11*2)*1,34 (2,07*2+2,76*2+3,37*2+2,37*2+1,13*2)*0,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,640 44,056 77,800 17,784	
				RAZEM	180,280
d.2.1	13 KNR-W 4-01 1206-04 pom. 2 pom. 1 pom. 12	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z przygotowaniem podłoża - farba półmat (5,70*2+5,80*2+4,0*2*0,30)*1,90-(0,90*2,05+0,80*2,50+0,80*2,50) (22,14*2+1,70*2+1,05+3,17*2)*2,0-1,80*14 (2,07*2+2,76*2+3,37*2+2,37*2+1,13*2)*2,00-1,80*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,415 84,940 36,000	
				RAZEM	163,355
d.2.1	14 KNR-W 4-01 1215-08 pom. 2	Mycie po robotach malarskich posadzek 5,80*5,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,060	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 1	$22,14 \cdot 1,70 + 3,17 \cdot 1,05$	m <sup>2</sup>	40,967	
	pom. 11	$(11,51 \cdot 14,41) + 40\%$	m <sup>2</sup>	166,259	
	pom. 12	$(2,94 \cdot 2,07 + 2,37 \cdot 3,73 + 1,13 \cdot 0,97)$	m <sup>2</sup>	16,022	
				RAZEM	256,308