

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Borzechów**

Obiekt : **Borzechów**

**Przebudowa drogi gminnej nr 107391L
miejscowość Kępa**

Inwestor : **GMINA Borzechów**
Borzechów 1, 24-224 Borzecechów

Opracował : mgr inż. Anna Katarzyna Kędzierska

ul. Kościuszki 167A 24-200 Bełżyce

Data : 29.01.2024

Przebudowa drogi gminnej nr 107391L miejscowość Kępa

Budowa : Borzechów
Obiekt : Borzechów

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 401-0108-17-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km, z terenu budowy	0,350	m3
2	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Odsłonięcie krawędzi jezdni	700,000	m2
2	Roboty ziemne		
3	KNR 201-0207-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat.III koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3, z transportem urobku na odl.do 10 km,samochodami samowyladowczymi o ładowności: ponad 5 do 10 t (dokop- ziemia na pobocze)	210,000	m3
3	Podbudowy		
4	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (jezdnia drogi gminnej, włączenie, mijanki)	1 400,000	m2
5	KNNR 006-0113-06-00 MRRiB Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm (uzupełnienie na zakończeniu)	48,000	m2
6	KNNR 006-0113-04-00 MRRiB Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm (jezdnia drogi gminnej)	1 400,000	m2
4	Nawierzchnie		
7	KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 4 cm	7,000	m2
8	KNNR 006-0309-02-10 MRRiB Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2 grubości warstwy po zageszczeniu 5 cm (jezdnia drogi gminnej) z oblaniem krawędzi bocznych asfaltem drogowym	1 260,000	m2
5	Roboty wykończeniowe		
9	KNR 231-0202-09-00 IGM Warszawa Uzupełnienie poboczy ziemnych szer. 0,5 m - warstwa z rozścielaniem mechanicznym z nadaniem spadku na zewnątrz (samo ułożenie i zawałowanie, materiał z wykopu i dokopu)	700,000	m2
10	KNNR 001-0503-01-00 MRRiB Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni na szer. 0.5 m w gruncie: kat. III	700,000	m2
6	Oznakowanie pionowe		
11	KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 60 mm	2,000	szt
12	KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) B-20 i B-33	2,000	szt