

Arkusz1  
PRZEDMIAR ROBÓT

**ul. Kołłątaja**

1. Oznakowanie pionowe

Lp.	Znak	Ilość	Kategoria	Wielkość	
1	D-45	1	I	D	
2	D-44	1	I	D	
3	D-18	2	I	M	
4	D-18a	3	I	M	
5	B-33	1	I	M	
6	B-36	2	I	M	
7	T-30i	1	I	600x250	
8	T-3a	1	I	600x250	
9	T-0	4	I	600x300	
10	sztyce	8		4m-4,5m	

2. Oznakowanie poziome

Lp.	Znak	Ilość /m2/	Kategoria	Wielkość	Uwagi
1	Zgodnie z planem sytuacyjnym	114,2			cienkowarstwowe

W kosztach ująć montaż za pomocą systemu bandimex, obejmujący do znaków, kapturki do sztyc, beton lub prefabrykaty betonowe konieczne do kotwienia znaków do podłoża itp.

**ul. Wybickiego**

1. Oznakowanie pionowe

Lp.	Znak	Ilość	Kategoria	Wielkość	Uwagi
1	D-45	1	I	D	
2	A-7	1	I	Ś	
3	D-18	8	I	M	
4	T-3a	4	I	600x250	
5	T-30i	4	I	600x250	
6	sztyce	10		4m-4,5m	ocynk, średnica 60,3mm, scianka 2mm

2. Oznakowanie poziome

Lp.	Znak	Ilość /m/	Kategoria	Wielkość	Uwagi
1		158,8			cienkowarstwowe

W kosztach ująć montaż za pomocą systemu bandimex, obejmujący do znaków, kapturki do sztyc, beton lub prefabrykaty betonowe konieczne do kotwienia znaków do podłoża itp.

W cenie ująć usunięcie/demontaż 5 szt. znaków istniejących

Wykonanie znaków drogowych o następującej charakterystyce:

blacha ocynkowana gr. min. 1,25 mm, malowana proszkowo;

podwójnie zagięte krawędzie na całym obwodzie, bez osłabiających nacięć lub przewężeń