

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi dojazdowej do cmentarza w Dzierzgoniu- KANAŁ TECHNOLOGICZNY
ADRES INWESTYCJI : Gmina Dzierzgoń działki nr 650/6; 650/7; 651/26 - obręb Dzierzgoń
INWESTOR : Gmina Dzierzgoń
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Hrynkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 14.04.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw.2022 i ceny rynkowe

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kanał Technologiczny			
1	ZN-97/TP	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie	szt.		
d.1	S.A. 040	III. kategorii III.			
	0301-02				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 5-01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelemento-	stud.		
d.1	0401-02	wych w gruncie kat.III			
	analogia				
		2	stud.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	ZN-97/TP	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w	szt.		
d.1	S.A. 040	istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, ra-			
	0322-01	ma ciężka lub podwójna lekka			
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	ZN-97/TP	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie	m		
d.1	S.A. 040	warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1- fi 110.			
	0102-01				
		165	m	165.000	
				RAZEM	165.000
5	ZN-97/TP	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżko-	km		
d.1	S.A. 039	wymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w			
	0303-12	rurociągu			
		0.158*2	km	0.316	
				RAZEM	0.316
6	ZN-97/TP	Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o śr.40 mm ,złącz-	szt		
d.1	S.A. 039	kiskręcane			
	0204-04				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000