

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2881D NA ODCINKU PRZYŁĘGÓW- ŁAŻANY					
1					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem	m ²		
d.1	0102-01	materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m ²	9440.000	
		1650*5.6+200		RAZEM	9440.000
2					
POBOCZA					
2	Kalkulacja	Mechaniczne ścinka pobocza o grubości 15cm	m ²		
d.2	włana	1650*1.0*2	m ²	3300.000	
				RAZEM	3300.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po za-	m ²		
d.2	0204-05	gęszczeniu 10 cm	m ²	3300.000	
	0204-06	(1650*1.0)*2		RAZEM	3300.000
4	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm	m		
d.2	1302-02	3300	m	3300.000	
				RAZEM	3300.000
3					
KONSTRUKCJA JEZDNI					
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²		
d.3	1004-07	9440	m ²	9440.000	
				RAZEM	9440.000
6	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową me-	t		
d.3	0108-02	chaniczne gr. 3cm	t	650.000	
		650		RAZEM	650.000
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²		
d.3	1004-07	9440	m ²	9440.000	
				RAZEM	9440.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna	m ²		
d.3	0310-05	asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	9440.000	
		9440		RAZEM	9440.000