



Przekrój 1-1

ZIAZD NA DROGĘ POWIATOWĄ NR 1752 O UL.PAWLETY



KONSTRUKCJA JEZDNI

- w-wa ściertalna z betonu asfaltowego AC11 S gr.4cm
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.8cm
- gótma w-wa podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.20cm
- w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa gr.20cm
- (stabilizacja na miejscu wraz z dozianieniem pospółką)
- istn. podłoże gruntowe G1



DROGOM

biuro: ul. JESIONOWA 15 LOK. 8 43-409 Opole tel. 608 498 304
e-mail: drogom@o2.pl www.drogom.com.pl

NAZWA ZADANIA PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR nr 103411 O

UL. SZKOLNEJ ORAZ ULICY ŁĄKOWEJ W M. SUCHY BÓR
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ , ENERGETYCZNEJ
I BUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ 1-1

INWESTOR GMINA CHRZĄSTOWICE

LOKALIZACJA SUCHY BÓR - UL. SZKOLNA

NAZWISKO

PODPIS

PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Sokulski
branża drogowa upr. bud. nr OPI/0243/PWOD/06

DATA 02/2022

SKALA 1 : 25

NR RYSUNKU D6