



Uwaga:
Warstwy przekrojowe według projektu pierwotnego



S1	TYNK SILIKATOWY
	KLEJ z siatką zbrojoną z włókna szklanego
	STYROPIAN EPS 70-040 mocow.na klej, gr.10cm
	PUSTAK CERAMICZNY, gr.19/25cm (od poz.+0,30m)
S2	TYNK CEMENTOWY
	TYNK MOZAIKOWY kol.ciemnoszary (od poz. gruntu)
	MASA TYNKARSKA
	STYROPIAN, gr.8cm
	KLEJ
	ZAPRAWA WODOSZCZELNA
S3	BŁOCKI BETONOWE (do poz.+0,30m), gr 19/25cm
	IZOL. PIONOWA POWŁOKOWA
	FOLIA KUBELKOWA
	MASA TYNKARSKA
	KLEJ z siatką zbrojoną z włókna szklanego
	STYROPIAN, gr.8cm
S4	KLEJ
	ZAPRAWA WODOSZCZELNA
	BŁOCKI BETONOWE (do poz.+0,30m), gr 19/25cm
	IZOL. PIONOWA POWŁOKOWA
	MASA TYNKARSKA
	2x papa termozgrzewalna wywinięta na atykę i zgrzana do opierzenia z blachy ocynkowanej powłokanej PCV
SW	TYNK CEMENTOWY
	PUSTAK CERAMICZNY gr. 12/19cm
P1	TYNK CEMENTOWY
	PLYTABETONOWA ze zbrojeniem rozproszonym, gr.15cm spadek 1%
	2x PAPATERMOZGRZEWALNA
P2	PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA zagęszczona mech. gr.50cm
	GRES NAKLEJ ELASTYCZNY, gr.1cm
	SZLICHTA ZATARTANA GŁADKO, gr.6cm
	FOLIA PE 0,2
	STYROPIAN EPS 100-038 Dachy/Podłoga, gr.5cm
	BETON B20, gr.12cm
D1	2x PAPATERMOZGRZEWALNA
	PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA zagęszczona mech. gr.~40cm
	2x papa termozgrzewalna
	STYROPIAN EPS 100-038, gr.15cm
	PAROIZOLACJA - FOLIA PE 0,2
	BLACHA STALOWA



4Q DEKTON

**PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA**

ul.Królewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin
tel. 601 887496
www.dekton.pl biuro@dekton.pl

nazwa inwestycji		
Przebudowa węzła socjalnego w budynku warsztatowo – magazynowym ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie		
adres		
ul. Tama Pomorzańska 8, 70-030 Szczecin dz. nr 9/5 obręb 1059 Szczecin		
nazwa rysunku		
INWENTARYZACJA PRZEKRÓJ A-A		
projektant		
mgr inż. arch. Marzena Jaroszek nr upr. 69/Sz/90 w specjalności architektonicznej		
branża		faza
architektura		proj. arch.-bud.
data	skala	nr rys.
02.2022	1:50	3/a

prawa autorskie zastrzeżone Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.nr 24 z dnia 04.02.1994 r.