


Uwaga:
Warstwy przekrojowe według projektu pierwotnego
Podane na rysunkach wymiary sprawdzić z rzeczywistymi.
W razie istotnych rozbieżności skontaktować się z projektantem.



	TYNK SILIKATOWY		
	KLEJ z siatką zbrojoną z włókna szklanego		
	STYROPIAN EPS 70-040 mocow.na klej, gr.10cm		
	PUSTAK CERAMICZNY, gr. 19/25cm (od poz.+0,30m)		
	TYNK CEMENTOWY		
S2	TYNK MOZAIKOWY kol.diemnoszary (od poz. gruntu)		
	MASA TYNKARSKA		
	STYROPIAN, gr.8cm		
	KLEJ		
	ZAPRAWA WODOSZCZELNA		
	BŁOCZKI BETONOWE (do poz.+0,30m), gr 19/25cm		
	IZOL. PIONOWA POWŁOKOWA		
	FOLIA KUBEŁKOWA		
	MASA TYNKARSKA		
	KLEJ z siatką zbrojoną z włókna szklanego		
S3	STYROPIAN, gr.8cm		
	KLEJ		
	ZAPRAWA WODOSZCZELNA		
	BŁOCZKI BETONOWE (do poz.+0,30m), gr 19/25cm		
	IZOL. PIONOWA POWŁOKOWA		
	TYNK SILIKATOWY		
	KLEJ z siatką zbrojoną z włókna szklanego		
	STYROPIAN EPS 70-040 mocow.na klej,gr.10cm		
	STYROPIAN,gr.19/25cm		
	STYROPIAN EPS 70-040 mocow.na klej,gr.3cm		
	KLEJ z siatką zbrojoną z włókna szklanego		
	MASA TYNKARSKA		
	2x papa termozgrzewalna wywinięta na atykę i zgrzana do opierzenia z blachy ocynkowanej powlekanej PCV		
	SW	TYNK CEMENTOWY	
		PUSTAK CERAMICZNY gr. 12/19cm	
	TYNK CEMENTOWY		
	PLYTABETONOWA ze zbrojeniem rozproszonym, gr.15cm spadek 1%		
	2x PAPATERMOZGRZEWALNA		
	PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA zagęszczona mech. gr.50cm		
	P2	GRES NA KLEJ ELASTYCZNY, gr.1cm	
SZLICHTA ZATARTANA GŁADKO, gr.6cm			
FOLIA PE 0,2			
STYROPIAN EPS 100-038 Dachy/Podłoga, gr.5cm			
BETON B20, gr.12cm			
	2x PAPATERMOZGRZEWALNA		
	PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA zagęszczona mech. gr.~40cm		
	D1	2x papa termozgrzewalna	
		STYROPIAN EPS 100-038, gr.15cm	
		PAROIZOLACJA - FOLIA PE 0,2	
BLACHA STALOWA			

4Q DEKTON

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

ul.Królewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin
tel. 601 887496
www.dekton.pl biuro@dekton.pl

nazwa inwestycji		
Przebudowa węzła socjalnego w budynku warsztatowo – magazynowym ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie		
adres		
ul. Tama Pomorzańska 8, 70-030 Szczecin dz. nr 9/5 obręb 1059 Szczecin		
nazwa rysunku		
INWENTARYZACJA PRZEKRÓJ A-A		
projektant		
mgr inż. arch. Marzena Jaroszek		
nr upr. 69/Sz/90 w specjalności architektonicznej		
branża		faza
architektura		proj. techniczny
data	skala	nr rys.
02.2022	1:50	3/a
prawa autorskie zastrzeżone Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.nr 24 z dnia 04.02.1994 r.		