

**4Q DEKTON**

UL. KRÓLEWICZA KAZIMIERZA 2i / 3
71 - 552 SZCZECIN
tel. 601 887496
biuro@dekton.pl www.dekton.pl

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

Przedmiar robót - instalacja SSP

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOPRZEBUDOWA WĘZŁA SOCJALNEGO W BUDYNKU WARSZTATOWO - MAGAZYNOWYM
ZWIK SP. Z O.O. W SZCZECINIE**ADRES**

ul. Tama Pomorzańska 8 70-030 Szczecin

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XVIII

NAZWA JEDN.EWID., OBRĘBU, NR DZIAŁEK

Szczecin, obręb 1059, działka nr 9/5

INWESTORZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. M.Golisza 10 71-682 Szczecin**DATA**

04.2022

PROJEKTANT

mgr inż. Piotr Markowski

NR UPR.

ZAP/0218/POOE/11

PODPIS

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE TELETECHNICZNE SAP

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa węzła socjalnego w budynku warsztatowo-magazynowym
ZWiK Sp.z o.o. w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI: ul. Tama Pomorzańska 8, 70-030 Szczecin dz. nr 9/5 obręb 1059
Szczecin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mgr. inż. Piotr Markowski

DATA OPRACOWANIA:

26.05.2022

CPV 45311000-1 - roboty w zakresie okablowania
CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
CPV 45312100-8 - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

WYKONAWCA:

INWESTOR:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3
1 MONTAŻ URZĄDZEŃ SAP		3
2 MONTAŻ PRZEWODÓW KABELKOWYCH		3

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		MONTAŻ URZĄDZEŃ SAP			
1 d.1	KNR AL-01 0401-01 analogia	Demontaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2 d.1	KNR AL-01 0403-03	Demontaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - gniazdo	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3 d.1	KNR AL-01 0403-03	Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - gniazdo	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
4 d.1	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
5 d.1	KNR AL-01 0403-03	Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - gniazdo	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.1	KNR AL-01 0401-01 analogia	Montaż puszek przelotowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
8 d.1	KNR AL-01 0601-07	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji)	godz.		
	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji)	1	godz.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		MONTAŻ PRZEWODÓW KABELKOWYCH			
9 d.2	KNR 4-03 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
		3	otw.	3,00	
				RAZEM	3,00
10 d.2	KNR 4-03 1006-06	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.		
		3	otw.	3,00	
				RAZEM	3,00
11 d.2	KNR 5-08 0109-05	Układanie rur winidurowe karbowane (giętkie)	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
12 d.2	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekr.żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur -	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 5-08 0201-04	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków stalowych - uchwyty	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00