

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 1	szt	1,000
			razem	1,000
2	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust 3,75*1,95+3,75*4,15+4,15*3,75+3,73*3,12+1,0*1,80+2,05*1,75+2,08*1,78	m2	59,165
			razem	59,165
3	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm 3,75*1,95+3,75*4,15+4,15*3,75+3,73*3,12+1,0*1,80+2,05*1,75+2,08*1,78	m2	59,165
			razem	59,165
4	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestругanych grubości 25mm 3,75*1,95+3,75*4,15+4,15*3,75+3,73*3,12+1,0*1,80+2,05*1,75+2,08*1,78	m2	59,165
			razem	59,165
5	KNR-W 2-02r97 1122/04	Parkiet z desek klejonych na gwoździe 3,75*1,95+3,75*4,15+4,15*3,75+3,73*3,12+1,0*1,80+2,05*1,75+2,08*1,78	m2	59,165
			razem	59,165
6	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2,05+1,15)*1,30	m2	4,160
			razem	4,160
7	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach (2,05+1,15)*1,30	m2	4,160
			razem	4,160
8	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu (2,05+1,15)*1,30	m2	4,160
			razem	4,160
9	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 3,75*1,95+3,75*4,15+4,15*3,75+3,73*3,12+1,0*1,80+2,05*1,75+2,08*1,78+1,80*0,95	m2	60,875
			razem	60,875
10	KNR 4-01 0622/05	Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") 3,75*1,95+3,75*4,15+4,15*3,75+3,73*3,12+1,0*1,80+2,05*1,75+2,08*1,78+1,80*0,95	m2	60,875
			razem	60,875
11	KNR 4-01 0622/06	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne 3,75*1,95+3,75*4,15+4,15*3,75+3,73*3,12+1,0*1,80+2,05*1,75+2,08*1,78+1,80*0,95	m2	60,875
			razem	60,875
12	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3,75+1,95+3,75*4,15+4,15+3,75+3,73*3,12+1,0*1,80+2,05+1,75+2,08+1,78+1,80*0,95)*2*2,60	m2	210,704
			razem	210,704
13	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,60*4	m	10,400
			razem	10,400
14	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 2,60*4	m	10,400
			razem	10,400
15	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 5	szt	5,000
			razem	5,000
16	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 2	szt	2,000
			razem	2,000