

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45233140-2 roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Remont placu przed remizą strażacką w m. Lubojna gm. Mykanów

INWESTOR: GMINA MYKANÓW

ADRES INWESTORA: UL. SAMORZĄDOWA 1 42-233 MYKANÓW

DATA OPRACOWANIA: 15.05.2023R.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Mariusz Kielan

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2023

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
Lubojna - plac :				
1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	1 597,540
2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1,050
3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	21,000
4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	3,000
5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1 597,540
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1 597,540

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45233140-2 roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Remont ul. Strażackiej w m. Lubojna gm. Mykanów

INWESTOR: GMINA MYKANÓW

ADRES INWESTORA: UL. SAMORZĄDOWA 1 42-233 MYKANÓW

DATA OPRACOWANIA: 15.05.2023R.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Mariusz Kielan

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2023

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
Lubojna - ul. Strażacka				
1	KNR 2-31 0817-01 analogia	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce piaskowej - rozebranie cieku z kostki betonowej	m	290,000
2	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	290,000
3	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z zbiórki na odl. do 1 km	m ²	3 171,490
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	3 171,490
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	3 171,490
6	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ulicznych	szt.	5,000
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5,000
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	11,000
9	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²	1 060,000
10	KNR 2-31 0204-05 0204-06 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm - pobocze z frezu gr 5 cm - materiał inwestora	m ²	604,400

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45233140-2 roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Remont ul. Słonecznej w m. Wierzchowisko gm. Mykanów

INWESTOR: GMINA MYKANÓW

ADRES INWESTORA: UL. SAMORZĄDOWA 1 42-233 MYKANÓW

DATA OPRACOWANIA: 15.05.2023R.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Mariusz Kielan

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2023

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
Wierzchowisko - ul. Słoneczna				
1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	4 545,000
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²	1 010,000
3	KNR 2-31 0310-03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca smołowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	252,000
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	4 797,000
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	4 545,000
6	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm - pobocze z frezu gr 5 cm - materiał inwestora	m ²	1 010,000