Okna e2 nowy wzór

ID	O1	O1	O1	O2	O2	O2	O4	O5	O5	Ow
Rozmiar Szer. x Wys.	90×160	90×160	90×160	160×160	160×160	160×160	175×160	320×160	320×160	200×80
Wymiary otworu w ścianie	95×165	95×165	95×165	165×165	165×165	165×165	180×165	325×165	325×165	200×80
Etap	ETAP II	ETAP II	ETAP II	ETAP II	ETAP II	ETAP II	ETAP II	ETAP II	ETAP II	ETAP II
Orientacja	L	L	P	L	P	P				
Ilość	1	23	5	18	1	24	2	1	24	7
Rzut										
Elewacja										
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REI 15
Materiał profili	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW
Kolor profili zewnętrzny	DREWNOPODOBNY	DREWNOPODOBNY	DREWNOPODOBNY	DREWNOPODOBNY	DREWNOPODOBNY	DREWNOPODOBNY	DREWNOPODOBNY	DREWNOPODOBNY	DREWNOPODOBNY	BIAŁY RAL 9003
Kolor profil wewnątrz	BIAŁY RAL 9003	BIAŁY RAL 9003	BIAŁY RAL 9003	BIAŁY RAL 9003	BIAŁY RAL 9003	BIAŁY RAL 9003	BIAŁY RAL 9003	BIAŁY RAL 9003	BIAŁY RAL 9003	BIAŁY RAL 9003
Klasa szkła	P4	P2	P2	P2	P4	P2	P2	P4	P2	-
Współczynnik U	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	-
Położenie	Zewnętrze	Zewnętrze	Zewnętrze	Zewnętrze	Zewnętrze	Zewnętrze	Zewnętrze	Zewnętrze	Zewnętrze	Wnętrze
Uwagi	Pom. E.2.0.11				Pom. E.2.0.11			Pom. E.2.0.11		

W10B
220×680
ETAP II
P2

-
ALUMINIUM
DREWNOPODOBNY
DREWNOPODOBNY
0,80
P2
Zewnętrze
Światło przejścia dla jednego skrzydła drzwi min. 90cm

UWAGA:
WYMIAR ORAZ ILOŚĆ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY BEZWZGLEDNIE ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI I ELEMENTAMI KONSTRUKCYNYMI WYKONANYMI NA BUDOWIE

1.DRZWI WYPOSAŻONE W ZAWIASY DOSTOSOWANE DO WIELKOŚCI I WAGI KWATER OTWIERANYCH WG. WSKAZAŃ PRODUCENTA
2.PAKIETY SZKLANE TRÓJSZYBOWE
3.ZASTOSOWANE PROFILE ORAZ SZKLENIE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH STATYCZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZACHOWUJĄC PODZIAŁ OSIOWY ORAZ WYMAGANIA SZEROKOŚĆ/WYSOKOŚĆ
4.LOKALIZACJA ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI I OKIEN ZGODNIE Z RZUTEM BUDYNKU, DO POTWIERDZENIA PRZEZ INWESTORA/WYKONAWCĘ NA ETAPIE ZAMÓWIENIA I WYKONAWSTWA
5.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z KOMPLETNYM WIELOBRANŻOWYM, PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM, KTÓREGO JEST INTEGRALNA CZĘŚCIĄ
6.POZOSTALE UWAGI ZGODNIE Z CZESCIA OPISOWĄ PROJEKTU

PRACOWANIA PROJEKTOWA:
BCM ARCHITEKCI SP. Z O.O.
ul. Purkyniego 1/413, 50-155 Wrocław

INWESTOR:
GMINA CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ADRES INWESTYCJI:
NADOLICE WIELKIE
ul. Wiedzy, 55-003 Nadolice Wielkie
działki nr: 309/1026, 309/1027; AM-01; Nadolice Wielkie

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

DATA OPRACOWANIA:
07.2025

GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. Zuzanna Bińczyk	NR UPRAWNIEŃ: 01/DSOKK/2013	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Jacek Miller	324/88/UW	
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. arch. Dawid Lichosyt	17/DSOKK/2022	
ARCHITEKTURA ASYSTENCI: mgr inż. arch. Monika Majer		

SKALA:	TEMAT RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
1:100	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I WITRYN ETAP II	A.PW.E2.Z01