UWAGI

1. Roboty ziemne w pobliżu czynnych linii kablowych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, gazociągów i innych rurociągów do przesyłania cieczy lub gazów oraz w pobliżu innych urządzeń podziemnych powinny być prowadzone tylko pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót oraz w uzasadnionych przypadkach pod nadzorem właścicieli danych sieci.
2. W terenie mogą istnieć niezinwentaryzowane sieci i urządzenia podziemne, które należą do różnych firm, o których istnieniu nikt nie był poinformowany. W przypadku natrafienia na takie elementy uzbrojenia podziemnego należy natychmiast przerwać roboty, zabezpieczyć odkryte urządzenie, zawiadomić służby eksploatacyjne tego obiektu i uzgodnić z nimi sposób skrzyżowania projektowanej trasy z tymi urządzeniami. Kable należy układać w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, zachowując odległości poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.
3. Wskazane jest wykonywanie przekopów kontrolnych oraz używanie przyrządów elektronicznych do dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych.
4. Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej 70 cm dla kabli nn i 80cm dla kabli SN. Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm, Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu.
5. Do oznaczenia trasy kabla należy ułożyć folię lub siatkę koloru niebieskiego (dla kabli nn), czerwonego (dla kabli SN) nad kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm.
6. Odcinki robót ziemnych powinny być ogrodzone, a przy prowadzeniu robót na ulicach powinny być ustawione mostki dla pieszych przekraczających wykopy.
7. Na skrzyżowaniach z sieciami sanitarnymi, telekomunikacyjnymi oraz ciągami ruchu pieszego, stosować osłony rurowe DVK. Na skrzyżowaniach z drogami wewnętrznymi, ciągami ruchu kołowego, stosować osłony rurowe, przystosowane do trudnych warunków terenowych (SRS).

LEGENDA OZNACZEŃ

- ZŁĄCZE KABLOWE SN WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE SN
- PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE nN
- O1 PROJEKTOWANA OPRAWA NA SŁUPIE h= 3m
- O2 PROJEKTOWANA OPRAWA NA SŁUPIE h= 6m
- O3 PROJEKTOWANA OPRAWA NA SŁUPIE h= 3m
- O4 PROJEKTOWANA OPRAWA NA SŁUPIE h= 14m
- PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA
- KANALIZACJA KABLOWA
- STUDNIA KABLOWA
- KAMETA ZEWNĘTRZNA

ETAP II ETAP III

MPZP nr NW_09
Uchwała NR XXVII/198/2009 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 lipca 2009r.
w sprawie uchwalenia MPZP wsi Nadolice Wielkie (część północa)
LEGENDA:
U - tereny zabudowy usługowej
R - tereny rolnicze
E - linie elektroenergetyczne o napięciu 20kV
oraz z granicami w obrębie których obowiązują ograniczenia
- granica opracowania planu miejscowego
- linie rozgraniczające tereny
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- strefa OW ochrony konserwatorskiej/ochrony założeń zieleni

MPZP nr NW_03
Uchwała NR XXVII/252/2001 RADY GMINY CZERNICA z dnia 28 grudnia 2001r.
w sprawie uchwalenia MPZP terenów pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i rzemieślniczą we wsi Nadolice Wielkie
LEGENDA:
MN - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
URn+MN - rzemiosło nieuciążliwe oraz budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
KD - droga publiczna osiedlowa
- granica opracowania planu miejscowego
- linie rozgraniczające tereny
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- obowiązująca linia zabudowy

MPZP nr NW_13
Uchwała NR XXXIX/368/2014 RADY GMINY CZERNICA z dnia 29 września 2014r.
Tytuł: "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego
w obrębie Nadolice wielkie - część północna"
LEGENDA:
KDL - tereny dróg lokalnych
R - tereny rolnicze
- granica opracowania planu miejscowego
- linie rozgraniczające tereny

OŚWIADCZENIE
Niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
a rezultaty tych prac przekazano w formie operatu technicznego,
który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.
Jestem świadomu odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Identyfikator złożoszenia prac: "TZ.430.6018.2023
Ogran, który otrzymał zgłoszenie: Starosta Wrocławski
Numer i data pozytywnego prctokołu weryfikacji TZ.430.6018.2023_93954 z dnia 20.11.2023r
Imię i nawisko, nr upr. zawod. kierownika prac geodezyjnych:

mgr inż. Mariusz Kędzierski
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie pozwalającym na wykonywanie samodzielnych prac geodezyjnych na obszarze całego Państwa
uprawnienia zawodowe do dzielenia geodezyjnego Geodezy Kraju

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		TZ.430.6018.2023
Miejscowość		Nadolice Wielkie
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	322301_2
	nazwa	Czernica
Obręb ewidencyjny	identyfikator	322301_2.0011
	nazwa	Nadolice Wielkie
Skala mapy		1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	przestrzennych płaskich	2000
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru aktualizacji		
Oznaczenie i informacje o udokumentowanych gruntowych reperach sieci osnów geodezyjnych oraz stabilizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Brak ustalenia służebności gruntowej
Lasy rozgraniczające i linie zabudowy z MPZP		Wyrysowano
Oznaczenie i sytuacja konturu użytku gruntowego który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak

GEOBIT GEODEZJA, ARCHITEKTURA SP. Z O.O.
ul. Jedności Narodowej 160/U1, 50-302 Wrocław
NIP 899-224-15-47, REGON 369531473
tel. 606 952 583

mgr inż. Mariusz Kędzierski
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie pozwalającym na wykonywanie samodzielnych prac geodezyjnych na obszarze całego Państwa
uprawnienia zawodowe do dzielenia geodezyjnego Geodezy Kraju 6018/2023r.

PRACOWANIA PROJEKTOWA:
BCM ARCHITEKCI SP. Z O.O.
ul. Purkyniego 1/413, 50-155 Wrocław

INWESTOR:
GMINA CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ADRES INWESTYCJI:
NADOLICE WIELKIE
ul. Wiedzy, 55-003 Nadolice Wielkie
działki nr: 309/1026, 309/1027; AM-01; Nadolice Wielkie

STADIUM: PROJEKT WykonawczY

DATA OPRACOWANIA: 04.2024

TEMAT:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY WRAZ
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Marcin Gruchaj	178/DOŚ/14	
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: mgr inż. Michał Urbanowicz	203/DOŚ/15	

SKALA: 1:500

TEMAT RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- LINIE KABLOWE SN, nn I OŚWIETLENIA TERENU
ETAP 1

NR RYSUNKU: PZT.PW.E1.1