


PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A  
PŁYTA JEZDNA ZE STREFAMI BEZPIECZŃSTWA  
skala 1:50



Konstrukcja nawierzchni płyty jezdnej

- 1 kostka bet., wibroprasowana, niefazowana, kolor **szary**, gr. 8cm
- 2 podsypka cementowo-piaskowa (1:4) (piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm, cement CEM I 32,5 N ) gr. 5 cm
- 3 podbudowa z tłucznia łamanego stab. mech. 0/31 mm gr 20cm
- 4 warstwa filtracyjna - gr. 20cm
- 5 geowłóknina
- 6 zgęszczony ręcznie grunt rodzimy lub wyrównujący nasyp budowlany

Konstrukcja nawierzchni strefy bezpieczeństwa

- 1 kostka bet., wibroprasowana, niefazowana, kolor **jasnoszary**, gr. 8cm
- 2 podsypka cementowo-piaskowa (1:4) (piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm, cement CEM I 32,5 N ) gr. 5 cm
- 3 podbudowa z tłucznia łamanego stab. mech. 0/31 mm gr 20cm
- 4 warstwa filtracyjna - gr. 20cm
- 5 geowłóknina
- 6 zgęszczony ręcznie grunt rodzimy lub wyrównujący nasyp budowlany

Obramowanie nawierzchni

- 7 Obrzeże betonowe prefabrykowane o wymiarach 8x30cm na ławie fundamentowej z oporem wykonanej "in situ" z betonu C12/15

Nawierzchnia trawiasta wzmocniona kratką trawnikową

- 8 Nawierzchnia trawiasta na warstwie czarnoziemiu, wzmocniona kratką trawnikową

Wyrównanie terenu


- 9 Wyprofilowanie terenu - trawa na warstwie czarnoziemiu


Skarpa

- 10 Nasyp budowany wyrównujący z wyprofilowaną skarpą trawa na warstwie czarnoziemiu

Szczegół "A"  
skala 1:25

obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem



TEMAT OPRAWOWANIA: <b>Budowa boiska rekreacyjnego - skateparku</b>		 <div>ul. Naramowicka 47/45 tel. 506 34 35 58</div> <div>61-622 Poznań www.archizon.pl</div>	
ADRES INWESTYCJI: <b>Komorniki, ul. Mieszka i Dobrawy, część dz. nr. 1022/6 i dz.dr nr.1022/3</b>		STADIUM: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
INWESTOR: <b>Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki</b>		BRANŻA: <b>ARCHITEKTURA</b>	
TEMAT: <b>Przekrój A-A przez płytę jezdnią</b>		REWIZJA:	DATA: <b>17.10.2022</b>
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Imię i nazwisko mgr inż. arch. Roma Barczak-Suszczewicz		Podpis	SKALA: <b>1:100</b>
ARCHITEKTURA: Projektant w specjalności architektonicznej do proj. bez ograniczeń		upr. bud. 19/WPOKK/2013	NR RYS.: <b>A 02</b>
		STRONA:	