




R3Pn R3 Rozwinięcie ścian toaletu NPSP 1:50




R3Pld R3 Rozwinięcie ścian toaletu NPSP 1:50



R3Zach R3 Rozwinięcie ścian toaletu NPSP 1:50



R3Wsch R3 Rozwinięcie ścian toaletu NPSP 1:50



1:30 toaleta dla niepełnosprawnych rzut szczegółowy

zestawienie wyposażenia wszystkich toalet		
symbol	dane szczegółowe	ilość
HPL1	zabudowa HPL toalet, płyta monochrome RAL9002 gr 10mm, prześwit 150mm wysokość kabiny 2000mm, okucia stal nierdzewna, zamki łazienkowe, na drzwiach od wewnątrz wieszak	1
W1	dozownik mydła w płynie stal nierdzewna	5
W2	suszarka do rąk elektryczna stal nierdzewna	3
W3	pojemnik na papier toaletowy stal nierdzewna	5
W4	pisuar ceramika biała, montaż na ścienny, splukiwanie automatyczne przez czujnik	3
W5	miska ustępowa wisząca ceramika biała, deska sedesowa: biały polipropylen, montaż naścienny wiszący, przycisk dwustanowy stal nierdzewna	5
W6	zestaw trzyumywalkowy blat z konglomeratu kolor jasny szary, umywalki podblatowe ceramika biała 46x35cm, baterie chrom czasowe, mieszacz podynkowy, montaż naścienny, przednia listwa maskująca 150mm	1
W7	zestaw trzyumywalkowy blat z konglomeratu kolor jasny szary, umywalki podblatowe ceramika biała 46x35cm, baterie chrom czasowe, mieszacz podynkowy, montaż naścienny, przednia listwa maskująca 150mm	1
W8	lustro ściennie wklejane	1
W9	lustro ściennie wklejane	1
W11	pochwyt dla niepełnosprawnych stały stal nierdzewna, do umywalki	2
W13	lustro łazienkowe dla niepełnosprawnych, regulowane. okucia stal nierdzewna	1
W14	Przewijak/przebiernik ścienny, składany, montowany na ścianie, łazienkowy, atest pzh i deklaracje zgodności ce, zgodność z normami EN12221:2008+A1: 2013, EN12221-2: 2008, EN71-3:2013, dyrektywa 2009/48/EC	1
W15	stelaż podynkowy WC do zabudowy lekkiej, przepływ obliczeniowy 0,12 l/s, stal malowana proszkowo, maksymalna temperatura wody 25 °C, ustawieprzycisk dupunktowy stal nierdzewna do splukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub splukiwania z funkcją „stop”	6
W16	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych ceramika biała, deska sedesowa: biały polipropylen, montaż naścienny wiszący + pochwyt uchylny stal nierdzewna i stały ścienny stal nierdzewna	1
W17	umywalka dla niepełnosprawnych ceramika biała, + jednouchwytowa bateria umywalkowa, uchwyt kliniczny 180 mm, montaż stojący 1-otworowy, przepływ wody 7 l/min przy ciśnieniu 3 bar, perlator M 24 x 1, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody,	1
W19	stelaż do pisuaru podynkowy, stal lakierowana	3
W20	wylewka ścienna chromowana	3
W21	Ścianka pisuarowa o wymiarach: 450mm x 1150mm, oparta na nóżce o wysokości 150mm, HPL 10mm, szare	2
W22	kosz na śmieci stojący ze stali nierdzewnej 25l 355x440x155mm	3
W23	szczotka toaletowa stal nierdzewna przykręcana do ściany 95x115x380mm	6
WP	wpust podłogowy stal nierdzewna 15x15cm, syfon wewnętrzny, podłączenie fi 75mm	3
		58

#### UWAGI OGÓLNE DO WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

wykończenie ścian:  
płytki szklowane 60x20x0,8mm białe gładkie, fuga szara jasna, narożniki wypukłe listwa aluminiowa "L" płaska- wykończeniowa 10mm, narożniki wkłesłe: silikon sanitarny szary w kolorze fugi  
Powierzchnie nie pokryte płytkami farba lateksowa biała lub tapety ozdobne w kolorze zielonym

cokoly:  
pomieszczenia z wykładziną PVC, dywanową: wywinęty cokół z wykładziny montowany systemowo  
pomieszczenie z płytkami: płytki ściennie od poziomu podłogi

Ościeżnice drzwi w miejscu styku z posadzką oraz z płytkami ściennymi uszczelnione silikonem dobranym do koloru fugi.

Połączenia sanitariaty (umywalki, miski ustępowe, pisuary) ze ścianą z płytkami: silikon sanitarny biały

Lustra wklejone w ścianę w grubości płytek ściennych.

Sufity wg zestawienia oraz rzutów sufitów.

Pochwyty w toaletach stal nierdzena

Uszczegółowienie wyposażenia wg zestawienia wyposażenia

stadium opracowania, nazwa i adres inwestycji	<b>attik</b> jednostka projektowania: Attik Projekt Wrocław 51-180 ul.Fryzerska 44 www.attik.pl, info@attik.pl	
	Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie, wykorzystywanie do innych celów niż niniejsze opracowanie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejszy rysunek może być rozpatrywany tylko w całości. Kłórkę stanowi opracowanie projektowe.	
tytuł rysunku	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu Poznań 61-895, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1	
	<b>Toaleta dla niepełnosprawnych rozwiązania szczegółowe</b>	
Numer rysunku	AW.13	podpis
Imię i Nazwisko Projektanta	dr inż. arch. Mariusz Sobczak	
Numer uprawnień budowlanych	24/08/DOIA	podpis
Imię i Nazwisko Projektanta spr.	-	
Numer uprawnień budowlanych	-	numer strony projektu
data sporządzenia	20.10.2023	
skala rysunku	1:50, 1:30	