

## **Przedmiar robót**

### **Konserwacja budynku nr 9 część 2**

Data opracowania:  
**2021-07-15**

Autor opracowania:  
**mgr inż. Paweł Kopec**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Konservacja budynku nr 9 część 2</b>		
1	Element	<b>Posadzka pomieszczenie 2</b>		
1.1	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,5*10,52*0,15	71,799000	
		RAZEM:	71,799000	m3
1.2	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,5*10,52*0,15	71,799000	
		RAZEM:	71,799000	m3
1.3	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,5*10,52*0,15	71,799000	
		RAZEM:	71,799000	m3
1.4	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność=3		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,5*10,52*0,15	71,799000	
		RAZEM:	71,799000	m3
1.5	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,5*10,52*0,15	71,799000	
		RAZEM:	71,799000	m3
1.6	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1 km, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,5*10,52*0,20	95,732000	
		RAZEM:	95,732000	m3
1.7	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Krotność=3		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,5*10,52*0,20	95,732000	
		RAZEM:	95,732000	m3
1.8	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,5*10,52*0,20	95,732000	
		RAZEM:	95,732000	m3
1.9	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,5*10,52	478,660000	
		RAZEM:	478,660000	m2
1.10	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa 10cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,5*10,52	478,660000	
		RAZEM:	478,660000	m2
1.11	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,56*10,52	479,291200	
		RAZEM:	479,291200	m2
1.12	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym dwukrotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,5*10,52	478,660000	
		RAZEM:	478,660000	m2
1.13	KNR 202/1101/1 (1)	Posadzka przemysłowa grubości 20 cm zacieranych mechanicznie na gładko z utwardzeniem powierzchniowym i impregnacja betonu, Posadzki wykonane za pomocą zacierania metodą mechaniczną utwardzacza w postaci posypki chemoutwardzalnej, wraz z wykonaniem dylatacji posadzek (zbrojenie rozproszone 17 kg/m <sup>3</sup> )		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,5*10,52*0,20	95,732000	
		RAZEM:	95,732000	m3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.14	KNNRS 6/705/2	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne	m2	10
1.15	KNR 202/1217/2	Narożniki, długości 800xszer100xgr.12mm wykonane z kauczuku narożniki wyposażone w żółtą taśmę odblaskową mocowane za pomocą kleju montażowego		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12*4*2*1,3	124,800000	
		RAZEM:	124,800000	szt 124,800
2	Element	<b>Stolarka drzwiowa</b>		
2.1	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2' m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,5*3,3*7	80,850000	
		RAZEM:	80,850000	m2 80,850
2.2	KNR 404/1107/1 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1' km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5' t (wywóz do magazynu SOI Nowa Dęba)	t	1,00
2.3	KNR 19/1024/8 (1)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe , drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, 3,5mx3,5m, dodatkowa furtka w skrzydle		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,5*3,3*6	69,300000	
		RAZEM:	69,300000	m2 69,300
2.4	KNKRB 3/306/2	Wykucie z muru cegły różnych elementów mur na zaprawie cementowej	m2	12
2.5	KNR 401/707/5 (1)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,5+3,3)*2*6	81,600000	
		RAZEM:	81,600000	m 81,60