

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont segmentów studenckich- wymiana opraw oświetleniowych  
ADRES INWESTYCJI : Dom Studenta nr 2, ul. Sucha 7a, Sosnowiec  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski  
ADRES INWESTORA : Bankowa 12, 40-007 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Botor  
DATA OPRACOWANIA : 30.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.03.2021

Data zatwierdzenia

**ST. INSPEKTOR**  
Nadzoru Inwestorskiego  
mgr inż. Jan Botor  
nr uprawnień budowlanych 94/94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Instalacje elektrycznej - wymiana oświetlenia w korytarzach wspólnych w Domu Studenta nr 2</b>			
1.1		<b>Prace demontazowe</b>			
d.1.1	KNR 4-03 0907-01	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm <sup>2</sup> od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.- odlączenie przewodów w puszkach przyłączeniowych na czas wymiany urządzeń	kpl.		
		108	kpl.	108.000	
				RAZEM	108.000
d.1.1	KNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - analogia sprawdzenie obwodów oświetleniowego	pomiar		
		Krotność = 0.5	pomiar	12.000	
		12		RAZEM	12.000
d.1.1	KNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
1.2		<b>Prace montażowe</b>			
d.1.2	KNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa nasufitowa z gwintem E27, żarówka typu LED minimum 10W o barwie neutralnej	kpl.		
		36	kpl.	36.000	
				RAZEM	36.000
d.1.2	KNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		108	szt.żył	108.000	
				RAZEM	108.000
d.1.2	KNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		12	pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000