

Jasień, dnia 06.06.2023 r.

ZPiOŚ.2710.7.2023.MŁas

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania: ZPiOŚ.2710.7.2023.MŁas

**„Budowa drogi gminnej nr 001911F w m. Roztoki, gmina Jasień”**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców  
z dnia 06.06.2023 r.**

1. Proszę o doprecyzowanie sposobu podczyszczania wód opadowych i roztopowych prze zrzutem do rzeki Korzenna, czy zamawiający przewiduje wykorzystanie separatorów w tym celu? Czy poza zawiesiną ogólną przewiduje się usuwanie substancji ropopochodnych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym, Zamawiający nie przewiduje wykorzystania separatorów koalescencyjnych.

Stężenia zanieczyszczeń węglowodorów ropopochodnych oraz zawiesiny ogólnej nie będą przekraczać dopuszczalnych wartości i nie ma obowiązku stosowania dodatkowych urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej, co zostało wykazane w operacie wodnoprawnym.

Jednakże w celu podczyszczania wód opadowych i roztopowych z zawiesiny ogólnej, studnia betonowa (ozn. D1) zostanie wykonana z częścią osadnikową H=1,0m oraz wszystkie studzienki ściekowe DN500 zostaną wykonane z częścią osadnikową H=0,8 m, co jest ujęte w Projekcie budowlanym.