


pozycja	Nazwa	wykonać	x	ilość [szt.]	Długość [mm]	Materiał	Waga [szt. [kg]	Waga całkow. [kg]
K-3	BL20x160x155	2		2	160	S235JR	3,89	7,79
1054	BL20x160x153	2		2	160	S235JR	3,84	7,69
1049	BL8x150x112	5		5	150	S235JR	0,89	4,47
1048	BL8x140x90	5		5	140	S235JR	0,79	3,96
1044	BL8x90x75	4		4	90	S235JR	0,42	1,7
1024	RHS80x4	1		1	1430	S235JR	13,19	13,19
1023	RHS80x4	1		1	2624	S235JR	24,2	24,2
1022	RHS60x4	1		1	1505	S235JR	10,1	10,1
1021	RHS60x4	1		1	1580	S235JR	10,6	10,6
1020	RHS60x4	1		1	1651	S235JR	11,08	11,08
1019	RHS60x4	1		1	2744	S235JR	18,41	18,41
1018	RHS60x4	1		1	2754	S235JR	18,48	18,48
1017	RHS60x4	1		1	2799	S235JR	18,78	18,78
1015	HEA140	1		1	9710	S235JR	239,84	239,84
1014	HEA140	1		1	9719	S235JR	240,05	240,05
-	M20 8.8	8		8	75	8.8	0,37	2,99
-	M20 8.8	16		16	80	8.8	0,33	5,29
-	M12 8.8	16		16	50	8.8	0,08	1,34
-	M12 8.8	8		8	45	8.8	0,08	0,64
Razem:				76				640,56



<b>USŁUGI BUDOWLANE</b> <b>JAROSŁAW KUZIŁK</b>		SIEDZIBA FIRMY: 48-303 NYSA UL. MOKRZYŃSKA 45A TEL. 043 808 979
<b>FAZA INWESTYCJI</b> PROJEKT BUDOWLANY		
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA MODUŁU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PRZEDSZKOLU SZKOLE POSTAWOWEJ W WARSZAWIE WIAZŁ Z SZANĄ		
ADRES INWESTYCJI: UL. SZCZĘPIŃSKA 19, MOKRZYŃSKA, GMINA DĄBRÓWA 01-650 WARSZAWA nr dz. 445/		
INWESTOR: GMINA DĄBRÓWA UL. KS. PIOTR 1, SZCZĘPIŃSKA 56, DĄBRÓWA		
PROJEKTANT: konstrukcja	mgr inż. Tomasz Rogalski upr. nr 07/33/PDOX/11	
SPRAWDZAJĄCY: konstrukcja	mgr inż. Andrzej Wójcikowski upr. nr 01/13/PDOX/05	
NAZWA RYS. BRANA:	KŁATOWNICZA EW K-3 1:20	DATA: 07.02.2020 r. PW-5.1
KONSTRUKCJA:	NR RYS.:	