

## Przedmiar robót

Obiekt Budowa drogi gminnej we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)  
Kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
Inwestor Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek  
Biuro kosztorysowe Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski, Chwałęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa

---

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

Chwałęcice listopad 2021

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa drogi gminnej we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		01.01.01	<b>1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	D.1.1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,99
		01.02.01	<b>1.2 Wycinka drzew i krzewów</b>		
2	D.1.2		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. <10cm wraz z karczowaniem	szt	6,00
3	D.1.3		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 10-15 cm wraz z karczowaniem	szt	11,00
4	D.1.4		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 16-25 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00
5	D.1.5		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 36-45 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00
6	D.1.6		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr.>75 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00
7	D.1.7		Wywożenie karpiny	mp	7,00
8	D.1.8		Wywożenie gałęzi	mp	10,00
9	D.1.9		Wywożenie dłużyc	mp	5,00
10	D.1.10		Wycinka krzewów wraz z karczowaniem wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	ha	0,1000
		01.02.02	<b>1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny</b>		
11	D.1.11		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	3 480,00
		01.02.04	<b>1.4 Rozbiórki elementów dróg</b>		
12	D.1.12		Rozebranie nawierzchni bitumicznej z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m2	50,00
13	D.1.13		Rozebranie podbudowy z kruszywa. z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m2	50,00
		02.00.00	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>		
		02.01.01	<b>2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.</b>		
14	D.2.1		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	330,00
		02.03.01	<b>2.2 Wykonanie nasypów</b>		
15	D.2.2		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem, wbudowaniem i zagęszczeniem	m3	1 660,00
		03.00.00	<b>3. REGULACJA ELEMENTÓW UZBROJENIA TERENU</b>		
		03.02.01a	<b>3.1 Regulacja pionowa studzienek</b>		
16	D.3.1		Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	kpl.	11,00
17	D.3.2		Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	kpl.	2,00
		04.00.00	<b>4. PODBUDOWY</b>		
		04.01.01	<b>4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
18	D.4.1		Profilowanie i zagęszczenie koryta chodnik 8+113+106+85+55+41+260+23 jezdnia 500+195+3376 pod kostką między płytami 25+15+22+15+15+15 lewa strona płyt 93+33+305+245 środek 790 prawa strona płyt 93+35+790 zjazdu 15,5+16+17+17+18+18+80+47+45 skrzyżowania 125+149+149+223	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	691,00 4 071,00 107,00 676,00 790,00 918,00 273,50 646,00 8 172,50
		04.04.02	<b>4.2 Podbudowa z kruszywa łamanego</b>		
19	D.4.2		Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm chodnik 8+113+106+85+55+41+260+23 jezdnia 500+195+3376 pod kostką między płytami 25+15+22+15+15+15	m2 m2 m2 razem	691,00 4 071,00 107,00 4 869,00

Budowa drogi gminnej we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
20	D.4.3		Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 21cm - nawierzchnia między płytami i po sewnętrznej stronie lewa strona płyt 93+33+305+245 środek 790 prawa strona płyt 93+35+790	m2 m2 m2 razem	676,00 790,00 918,00 2 384,00
21	D.4.4		Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm - jezdnia z kostki i zjazdy zjazdy 15,5+16+17+17+18+18+80+47+45 skrzyżowania 125+149+149+223	m2 m2 razem	273,50 646,00 919,50
		05.00.00	<b>5. NAWIERZCHNIE</b>		
		05.03.23	<b>5.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej</b>		
22	D.5.1		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm kolor -zjazdy zjazdy 15,5+16+17+17+18+18+80+47+45	m2 razem	273,50 273,50
23	D.5.2		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm szara -skrzyżowania skrzyżowania 125+149+149+223 między płytami 25+15+22+15+15+15	m2 m2 razem	646,00 107,00 753,00
24	D.5.3		Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych 120x80x16 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm - 2 ślady lewa 735 prawa 735	m2 m2 razem	735,00 735,00 1 470,00
		06.00.00	<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
		06.01.01	<b>6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem</b>		
25	D.6.1		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm 4000	m2 razem	4 000,00 4 000,00
		06.03.01	<b>6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp</b>		
26	D.6.2		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie 4000	m2 razem	4 000,00 4 000,00
		07.00.00	<b>7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
		07.01.01	<b>7.1 Oznakowanie poziome</b>		
27	D.7.1		Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe	m2	71,00
28	D.7.2		Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane	m2	2,50
29	D.7.3		Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	2,10
		07.02.01	<b>7.2 Oznakowanie pionowe</b>		
30	D.7.4		Ustawienie słupków do znaków drogowych	szt	6,00
31	D.7.5		Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt	6,00
		08.00.00	<b>8. ELEMENTY ULIC</b>		
		08.01.01	<b>8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)</b>		
32	D.8.1		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wtopiony na ławie betonowej z oporem C12/15 76+62+25+62+25+35+13+13+13+13+13+30	m razem	393,00 393,00
33	D.8.2		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wyniesiony na ławie betonowej z oporem C12/15 11+118+18+24+38+47+51	m razem	307,00 307,00
		08.01.02	<b>8.2 Krawężniki kamienne</b>		
34	D.8.3		Zakup i ustawienie opornika wtopionego 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	50,00
		08.03.01	<b>8.3 Obrzeża betonowe</b>		
35	D.8.4		Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej 12+140+25+38+48+50+8	m razem	321,00 321,00
		10.00.00	<b>9. INNE</b>		
		10.00.01	<b>9.1 Przystawienie krzyża</b>		

Budowa drogi gminnej we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
36	D.8.5		Przestawienie krzyża	kpl	1,00



Budowa drogi gminnej we wsi Ozar (ul. Śliwkowa)

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Nr ST: 01.00.00				
	<b>1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b> Nr ST: 01.01.01				
1	Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,99		
	<b>1.2 Wycinka drzew i krzewów</b> Nr ST: 01.02.01				
2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. <10cm wraz z karczowaniem	szt	6,00		
3	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 10-15 cm wraz z karczowaniem	szt	11,00		
4	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 16-25 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00		
5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 36-45 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00		
6	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr.>75 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00		
7	Wywożenie karpiny	mp	7,00		
8	Wywożenie gałęzi	mp	10,00		
9	Wywożenie dłużyc	mp	5,00		
10	Wycinka krzewów wraz z karczowaniem wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	ha	0,1000		
	<b>1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny</b> Nr ST: 01.02.02				
11	Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	3 480,00		
	<b>1.4 Rozbiórki elementów dróg</b> Nr ST: 01.02.04				
12	Rozebranie nawierzchni bitumicznej z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m2	50,00		
13	Rozebranie podbudowy z kruszywa. z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m2	50,00		
	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b> Nr ST: 02.00.00				
	<b>2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.</b> Nr ST: 02.01.01				
14	Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	330,00		
	<b>2.2 Wykonanie nasypów</b> Nr ST: 02.03.01				
15	Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem, wbudowaniem i zagęszczeniem	m3	1 660,00		
	<b>3. REGULACJA ELEMENTÓW UZBROJENIA TERENU</b> Nr ST: 03.00.00				
	<b>3.1 Regulacja pionowa studzienek</b> Nr ST: 03.02.01a				
16	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	kpl.	11,00		
17	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	kpl.	2,00		
	<b>4. PODBUDOWY</b> Nr ST: 04.00.00				
	<b>4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b> Nr ST: 04.01.01				
18	Profilowanie i zagęszczenie koryta	m2	8 172,50		
	<b>4.2 Podbudowa z kruszywa łamanego</b> Nr ST: 04.04.02				
19	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm	m2	4 869,00		
20	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 21cm - nawierzchnia między płytami i po zewnętrznej stronie	m2	2 384,00		
21	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm - jezdnia z kostki i zjazdu	m2	919,50		
	<b>5. NAWIERZCHNIE</b> Nr ST: 05.00.00				
	<b>5.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej</b> Nr ST: 05.03.23				
22	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm kolor -zjazdu	m2	273,50		
23	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm szara -skrzyżowania	m2	753,00		
24	Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych 120x80x16 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - 2 ślady	m2	1 470,00		
	<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Nr ST: 06.00.00				
	<b>6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem</b> Nr ST: 06.01.01				
25	Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm	m2	4 000,00		

Budowa drogi gminnej we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp</b> Nr ST: 06.03.01				
26	Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	4 000,00		
	<b>7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b> Nr ST: 07.00.00				
	<b>7.1 Oznakowanie poziome</b> Nr ST: 07.01.01				
27	Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe	m2	71,00		
28	Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane	m2	2,50		
29	Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	2,10		
	<b>7.2 Oznakowanie pionowe</b> Nr ST: 07.02.01				
30	Ustawienie słupków do znaków drogowych	szt	6,00		
31	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt	6,00		
	<b>8. ELEMENTY ULIC</b> Nr ST: 08.00.00				
	<b>8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)</b> Nr ST: 08.01.01				
32	Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wtopiony na ławie betonowej z oporem C12/15	m	393,00		
33	Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wyniesiony na ławie betonowej z oporem C12/15	m	307,00		
	<b>8.2 Krawężniki kamienne</b> Nr ST: 08.01.02				
34	Zakup i ustawienie opornika wtopionego 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	50,00		
	<b>8.3 Obrzeża betonowe</b> Nr ST: 08.03.01				
35	Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej	m	321,00		
	<b>9. INNE</b> Nr ST: 10.00.00				
	<b>9.1 Przystawienie krzyża</b> Nr ST: 10.00.01				
36	Przystawienie krzyża	kpl	1,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				

## Budowa drogi gminnej we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)

Nr	Opis robót
	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Wycinka drzew i krzewów Nr ST: 01.02.01
	1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	1.4 Rozbiórki elementów dróg Nr ST: 01.02.04
	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b> Nr ST: 02.00.00
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	<b>3. REGULACJA ELEMENTÓW UZBROJENIA TERENU</b> Nr ST: 03.00.00
	3.1 Regulacja pionowa studzienek Nr ST: 03.02.01a
	<b>4. PODBUDOWY</b> Nr ST: 04.00.00
	4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01
	4.2 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	<b>5. NAWIERZCHNIE</b> Nr ST: 05.00.00
	5.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nr ST: 05.03.23
	<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Nr ST: 06.00.00
	6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01
	6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01
	<b>7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b> Nr ST: 07.00.00
	7.1 Oznakowanie poziome Nr ST: 07.01.01
	7.2 Oznakowanie pionowe Nr ST: 07.02.01
	<b>8. ELEMENTY ULIC</b> Nr ST: 08.00.00
	8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) Nr ST: 08.01.01
	8.2 Krawężniki kamienne Nr ST: 08.01.02
	8.3 Obrzeża betonowe Nr ST: 08.03.01
	<b>9. INNE</b> Nr ST: 10.00.00
	9.1 Przystawienie krzyża Nr ST: 10.00.01