

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym o adresie Drygały ul. Kościuszki 40

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	dz. 3125/5 obręb Drygały
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2023-10-11

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym o adresie Drygały ul. Kościuszki 40

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty rozbiórkowe [CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]		
1	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią 2,0*4,97+2,10*2,94	10 m2	1,6114 16,11400
2	KNR 4-01 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2,0m2 1	1 szt	1,0000 1,00000
3	KNR 4-01 0329-0300		Wykucie otworów dla drzwi i okien w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubości ponad 1/2 cegły 0,42*0,90*2,0	1 m3	0,7560 0,75600
4	KNR 4-01 0348-0300		Rozebranie ścianek z - cegieł, o grub. 1/2 c., na zaprawie cem.-wap. (2,94-0,50)*2,50	m2	6,1000 6,10000
5	KNR 4-01 0422-0100		Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem 2,50*2	100 m	0,0500 5,00000
6	KNR 4-01 0428-0300		Rozebranie podłóg białych na wpust 0,90*2,94	1 m2	2,6460 2,64600
7	KNR 4-01 0429-0200		Rozebranie elementów stropów drewnianych; zasypek 0,90*2,94	1 m2	2,6460 2,64600
8	KNR 4-01 0428-0400		Rozebranie legarów podłogowych 2,94*2	1 m	5,8800 5,88000
9	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km nadproże: 1,2*0,25*0,42*1,2 otwór drzwiowy: 1,2*0,42*0,90*2,0 ścianka działowa: 1,2*0,15*2,94*2,50 zasypka: 1,10*0,10*0,90*2,94 strzępia: 1,2*0,25*0,38*3*2	1 m3	3,3565 0,15120 0,90720 1,32300 0,29106 0,68400
10	KNR 4-01 0108-1000		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km - analogia dopłata za 28 km nadproże: 1,2*0,25*0,42*1,2*28 otwór drzwiowy: 1,2*0,42*0,90*2,0*28 ścianka działowa: 1,2*0,15*2,94*2,50*28	1 m3	93,9809 4,23360 25,40160 37,04400

1. Roboty rozbiórkowe

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			zasyпка: 1,10*0,10*0,90*2,94*28		8,14968
			strzępια: 1,2*0,25*0,38*3*2*28		19,15200
11	Kalkulacja własna		Dopłata za utylizację gruzu ceglanego	t	5,3563
			nadproże: 0,25*0,42*1,2*1,9		0,23940
			otwór drzwiowy: 0,42*0,90*2,0*1,9		1,43640
			ścianka działowa: 0,15*2,94*2,50*1,9		2,09475
			zasyпка: 0,10*0,90*2,94*1,9		0,50274
			strzępια: 0,25*0,38*3*2*1,9		1,08300
2.			Roboty budowlane w zakresie wznoszenia części obiektów budowlanych [CPV:45200000-9:Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej]		
12	KNR 4-01 0336-0700		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1 cegłę w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	1 m	2,4000
			1,20*2		2,40000
13	KNR 2-02 0126-0500		Ułożenie nadproży prefabrykowanych w otworach w ścianach murowanych	1 m	2,4000
			1,20*2		2,40000
14	KNR 4-01 0320-0200		Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2m2	1 m2	1,6000
			0,80*2,0		1,60000
15	KNR 4-01 0331-0700		Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	1 m	1,5000
			0,25*3*2		1,50000
16	KNNR 2 1201-0201		Podkłady. Podkłady murarskie; gruz ceglany	1 m3	0,2646
			0,10*0,90*2,94		0,26460
17	KNNR 2 0604-0100		Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. Izolacja z folii pozioma, podposadzkowa	100 m2	0,0265
			0,90*2,94		2,64600
18	KNNR 2 1202-0100		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki zatarte na ostro grubości 20mm	100 m2	0,0265
			0,90*2,94		2,64600
19	KNNR 2 1202-0300		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki; zmiana grubości o 10mm	100 m2	0,0794
			0,90*2,94*3		7,93800

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia części obiektów budowlanych

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	
1	2	3	4	5	6	
20	KNR 2-02 1106-0700		Dopłata za zbrojenie posadzek cementowych siatką stalową	1 m2	2,6460	
			0,90*2,94			2,64600
21	KNR 4-01 0705-0100		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III szerokości do 15cm, na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - wapno suchogaszone	1 m	5,0000	
			2,50*2			5,00000
22	KNR 4-01 0708-0300		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 40cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszone	1 m	5,0000	
			2,0*2+1,0			5,00000
23	KNR 4-01 0710-0200		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.II, na ścianach płaskich, słupach prostokątnych o pow. do 2m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej, na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, pustaków gazo- i pianobetonowych - wapno suchogaszone	1 m2	3,6000	
			0,90*2,0*2			3,60000
24	KNNR 2 1702-0100		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - jednowarstwowe	100 m2	0,0835	
			(2,94-0,50+0,90)*2,50			8,35000
25	KNNR 2 1103-0100		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe pełne, wewnętrzne fabrycznie wykończone	1 m2	1,6000	
			0,80*2,0			1,60000
26	KNNR 2 1402-0300		Malowanie podłoży i płyt gipsowych. Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną (dm3)dwukrotnie	100 m2	0,3649	
			kancelaria: 2,10*2,94+(2,10+2,94)*2*2,50-0,90*2,05			29,52900
			ościeża drzwiowe do kancelarii: 0,40*(2,0*2+0,80)			1,92000
			wnęka: ((0,40+0,38)*2+0,90)*2,05			5,04300
27	KNNR 2 1203-0200		Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, układanych metodą regularną i cokoliki z kamieni sztucznych. Płytki podłogowe terakotowe owymiarach ponad 15x15cm	100 m2	0,0265	
			0,90*2,94			2,64600