



SKARPA PRZY BR




Gwóźdź gruntowy dł. 3 m
rozstaw 1,5x1,5 m, mijankowo




Zestawienie materiałowe

1. Gwoździe dł. 3 m - 56 sztuk
2. Płytki kotwiące (P33) - 56 sztuk
3. Siatka stalowa 3mm o wytrzymałości na rozciąganie min 140kN/m - 238 m2
4. Geosiatka - 168 m2 + 116 sztuk

SKARPA PRZY PW



Gwóźdź gruntowy dł. 6 m
rozstaw 1,5x1,5 m, mijankowo



Zestawienie materiałowe

1. Gwoździe dł. 6 m - 644 sztuk
2. Płytki kotwiące (P33) - 644 sztuk
3. Siatka stalowa 3mm o wytrzymałości na rozciąganie min 140kN/m - 2722.5 m²
4. Geosiatka z krótkimi kotwami (1m) - 1100 m² +740 sztuk

Projektant	mgr inż. Bartłomiej Moszczyński <i>w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń</i>	upr. nr POM/0068/PBKb/17
	mgr inż. Bartosz Kuleta <i>w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń</i>	upr. nr POM/0107/POOK/13
Opracował	mgr inż. Mateusz Kołodyński	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Daniel Czerniawski	upr. nr POM/0062/PBKb/17
Rysował	KŻY	Zatwierdził BMO

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCYNOWEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW



Tytuł rysunku

Schemat gwoździowania skarpy przy BR i PW

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
Projekt wykonawczy	1:200	@A1	10.2019

Nr. projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branža	Numer	Rewizja
240-IP-BR-ZZ-DR-K-90011							