



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>

O-RSK.SZP.75.28.(DT-SREM/31).22.K.K.

Poznań, dnia 18 listopada 2022 r.

strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „**Rozbudowa i dostosowanie budynków Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu**” nr ref. SZP/DT-SREM/31/22

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 3

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający tj. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Działając w imieniu z siedzibą w pod adresem,, zwracam się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu. W związku ze strukturą polskiego rynku oraz ograniczoną liczbą inwestycji szpitalnych realizowanych w kraju, szczególnie o tak wysokich parametrach, jakie wskazał Zamawiający w swz- obecne brzmienie warunku zamyka możliwość złożenia oferty podmiotom, które posiadają wystarczającą zasoby, wiedzę i doświadczenie, pozwalające na zrealizowanie Inwestycji na rzecz Zamawiającego, jednak nie mają możliwości wykazania się taką ilością historycznych realizacji, jakie wskazał Zamawiający dodatkowo w tak krótkim czasie. Takie podmioty są najprawdopodobniej 2 na rynku polskim, każdy z wykonawców musiałby wykonać co najmniej 3 duże budynki z zaawansowaną technologią, biorąc pod uwagę czas realizacji takiego budynku (przy większych inwestycjach nawet do 4 lat), wykonawca musiałby wykonywać ciągiem tylko inwestycje szpitalne, co z uwagi na czas trwania postępowań jest niemożliwe. Uprzejmie prosimy o korektę warunku udziału w postępowaniu, wskazanego w SWZ IX Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 1.4.1. zdolność techniczna, oraz ustalenie go w następujący sposób:

1.4.1. Warunek w udziale w postępowaniu dotyczący **zdolności technicznej** zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie prowadzenia działalności należycie wykonał co najmniej: **trzy (3)** obiekty referencyjne, w tym:

1) **Dwa (2)** różne zadania budowlane, polegające na wykonaniu budowy obejmującej zakresem budynki szpitalne (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należące do klasy 1264), o wartości nie mniejszej niż 60.000.000,00 zł brutto i powierzchni całkowitej min. 6 000 m² (sześć tysięcy) dla każdej budowy. Każde zadanie budowlane obejmowało wykonanie:

- a) poradni lekarskich, bloku operacyjnego z minimum 5 salami operacyjnymi oraz zapleczem, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziałów łóżkowych (minimum 50 łóżek), apteki szpitalnej, pracowni RTG lub TK/MRI;
- b) dostaw wyposażenia medycznego i/lub aparatury medycznej o wartości min. 1000000 zł brutto.

Przynajmniej jedno (dowolne) z wymienionych wyżej zadań budowlanych obejmowało:

- a) wykonanie centralnej sterylizacji,
- b) wykonanie integracji medycznej w obrębie bloku operacyjnego obejmującej system transmisji audio video, rejestrację obrazów i tworzenie raportów, oraz sterowanie przynajmniej jednym typem aparatu medycznego np.: (diatermiami, lampami operacyjnymi, itd.),
- c) uzyskanie przez wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

oraz

2) **Jedno (1)** zadania budowlane, wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji czynnego całodobowo obiektu szpitalnego znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej

Zmiana warunku zapewni Zamawiającemu korzystniejszą cenę z uwagi na zwiększoną konkurencję, jednocześnie pozwoli wykonawcom posiadającym doświadczenie analogiczne do przedmiotu zamówienia wziąć udział w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każde zadanie może obejmować dowolną liczbę budynków, w tym co najmniej jeden budynek Szpitalny, ponieważ treścią zadania nie jest ilość budynków.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie projektu aranżacji wnętrz dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: W załączeniu udostępniona dokumentacja.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie ekspertyzy technicznej przedstawiającej aktualny stan techniczny istniejącego budynku szpitala znajdującego się w pobliżu projektowanej inwestycji do którego zaplanowano dobudowę łącznika.

Odpowiedź: W załączeniu udostępniamy ekspertyzę techniczną.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację dotyczącą sposobu i głębokości posadowienia istniejącego skrzydła szpitala do którego zaplanowano dobudowę łącznika. Czy Zamawiający dysponuje archiwalną dokumentacją istniejącego budynku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający udostępni dokumentację archiwalną – w załączeniu.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jaki rodzaj działalności medycznej znajduje się w istniejącym budynku w najbliższym sąsiedztwie połączenia z zaprojektowanym łącznikiem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w istniejącym budynku w najbliższym sąsiedztwie połączenia z zaprojektowanym łącznikiem znajdują się Oddziały Szpitalne oraz Sekcja Żywienia.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający przed przekazaniem terenu budowy wybranemu Wykonawcy dokona kompleksowej rozbiórki budynku Działu Zaopatrzenia Ortopedycznego wraz z fundamentami znajdującymi się w gruncie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokona kompleksowo rozbiórkę budynku w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający przed przekazaniem terenu budowy wybranemu Wykonawcy dokona kompleksowej rozbiórki budynku Działu Zaopatrzenia Ortopedycznego wraz z fundamentami znajdującymi się w gruncie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokona rozbiórkę budynku w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, jednakże nadmieniamy, że część piwniczna, w której znajduje się węzeł cieplny oraz rurociąg zasilający w ciepło systemowe zostanie przeniesiony i położony na etapie realizacji inwestycji w I półroczu 2023r.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający przed przekazaniem terenu budowy wybranemu Wykonawcy dokona kompleksowej rozbiórki budynku kotłowni wraz z fundamentami znajdującymi się w gruncie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokona rozbiórki budynku w zakresie zgodnym z dokumentacją rozbiórki części parterowej przylegającej do budynku kotłowni od strony północnej w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający przed przekazaniem terenu budowy wybranemu Wykonawcy dokona kompleksowej rozbiórki budynku pralni wraz z fundamentami znajdującymi się w gruncie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokona rozbiórki budynku w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, jednakże mając na uwadze zmianę lokalizacji rurociągów zasilających Szpital z miejskiej sieci ciepłej na potrzeby węzła ciepłego.

Pytanie nr 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w zakresie zamówienia jest demontaż istniejących nawierzchni asfaltowych i betonowych kolidujących z projektowaną inwestycją.

Odpowiedź: Tak, w zakresie zamówienia jest demontaż istniejących nawierzchni asfaltowych i betonowych kolidujących z projektowaną inwestycją.

Pytanie nr 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w zakresie zamówienia jest wymiana istniejącego ogrodzenia na nowe. Jeżeli tak prosimy o wskazanie na rysunku zagospodarowania terenu, na jakim odcinku należałoby wymienić ogrodzenie oraz o wskazanie jaki typ ogrodzenia należy wykonać.

Odpowiedź: Projekt ogrodzenia wskazany jest w zestawieniach: rysunek 493_40_A_Z_015_00 ZESTAWIENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY 2

Pytanie nr 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w zakresie zamówienia znajdują się wycinka istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją. Jeżeli tak prosimy o udostępnienie pozwolenia na wycinkę drzew oraz wskazanie lokalizacji, typu, średnicy drzew przeznaczonych pod wycinkę.

Odpowiedź: Wycinka drzew i nasadzenia rekompensacyjne nie są w zakresie tego postępowania zostaną usunięte przed rozpoczęciem inwestycji.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację, po czyjej stronie są koszty administracyjne i koszty nasadzeń rekompensacyjnych w przypadku, gdy wycinka drzew i krzewów wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź: Wycinka drzew i nasadzenia rekompensacyjne nie są w zakresie tego postępowania.

Pytanie nr 14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie jaka jest prawidłowa rzędna „0” zaprojektowanego budynku szpitala ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej. Zgodnie z projektem konstrukcji jest to rzędna 0,00=71,69 m n.p.m., zgodnie z projektem zagospodarowania terenu jest to rzędna 0,00=71,63 m n.p.m., natomiast zgodnie z projektem architektury jest to rzędna 0,00=71,86 m n.p.m..

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prawidłowa rzędna 0,00 to 71,63m n.p.m.

Pytanie nr 15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie zestawienia ilościowego stali profilowej dla podkonstrukcji pod lamele zasłaniające przestrzeń techniczną na dachu oraz przestrzeń techniczną tlenowni.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dobór osłon i ilość mb została wskazana na rysunku: 493_40_A_Z_015_00 ZESTAWIENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY 1, dobór podkonstrukcji wg wykonawcy i przyjętego ostatecznie systemu.

Pytanie nr 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie zestawienia ilościowego stali profilowej dla schodów zewnętrznych kręconych znajdujących się na poziomie +2.

Odpowiedź: Schody spiralne należy wykonać jako systemowe, wymiary dobór materiałów wg rysunku detali: 493_40_A_D_012_00 DETAL BALKON 1 i 493_40_A_D_012_00 DETAL BALKON 2

Pytanie nr 17

Prosimy o informację, czy w ramach zamówienia należy wykonać wymianę elewacji na budynku kostnicy.

Odpowiedź: Kostnica nie jest objęta zakresem inwestycji.

Pytanie nr 18

Prosimy o wskazanie terenu, który Zamawiający zamierza przeznaczyć wybranemu Wykonawcy robót budowlanych na zorganizowanie placu budowy.

Odpowiedź: Zamawiający przeznacza teren w zakresie objętym obszarem inwestycji. Obszar wskazany przez Zamawiającego i nie kolidujący z zakresem inwestycji w zakresie podstawowym to część północna od ul. Krzyżowej z możliwym wjazdem istniejącą bramą na wysokości ul. Powstańczej.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację, którymi drogami wewnętrznymi na terenie szpitala będzie mógł poruszać się Wykonawca celem zapewnienia dostaw materiałów i sprzętu budowlanego.

Odpowiedź: Wyznaczony wjazd jak w odpowiedzi na pytanie nr 18 lub w sytuacji niezbędnej istniejącymi wjazdami do Szpitala lub bramą automatyczną przy Izbie Przyjęć.

Pytanie nr 20

Prosimy o wskazanie stacji transformatorowej znajdującej się na terenie budowy lub miejsca, w którym Zamawiający umożliwiłyby wpięcie energii elektrycznej w celu zasilania przez przyszłego Wykonawcę placu budowy. Dodatkowo prosimy o informację, jaki pobór energii elektrycznej udostępni Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający udostępni zasilanie na potrzeby socjalne, jednakże na sprzęt budowlany i urządzenia o większej mocy dla maszyn i urządzeń należy korzystać z zasilania

udostępnionego z sieci Enea Operator zgodnie z wyznaczonym przyłączem do obiektu (zasilanie na czas budowy).

Pytanie nr 21

Prosimy o wskazanie jakie roboty budowlane (wykończeniowe) należy wykonać wewnątrz istniejącego budynku szpitala w miejscu najbliższego połączenia z projektowanym łącznikiem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać prace zgodnie z dokumentacją wykonawczą w zakresie projektu.

Pytanie nr 22

Zwracamy się z uprzejmą prośbą jaką kategorię ruchu mają spełniać drogi na przedmiotowym terenie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć kategorię KR-2.

Pytanie nr 23

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w ramach zamówienia podstawowego Zamawiający wymaga dostawy i montażu 9szt. dźwigów windowych. Jeżeli tak prosimy o udostępnienie wszystkich niezbędnych do wyceny parametrów dźwigów windowych. Zwracamy uwagę, że będą one niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zamówienia podstawowego (komunikacja pomiędzy parterem a piwnicą, pomieszczeniami technicznymi).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy i montażu 9 szt. dźwigów zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 24

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że roboty wykończeniowe na piętrze +2 i +3 nie wchodzi w zakres zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający Informuje, że roboty wykończeniowe na +2 oraz +3 nie wchodzi w zakres postępowania.

Pytanie nr 25

Prosimy o informację, czy dach na poziomie +2 należy wykonać jako taras zewnętrzny, czy ze względu na to, że piętro +2 nie wchodzi w zakres zamówienia dach na poziomie +2 należy wykonać jako klasyczny stropodach płaski wykończony papą (analogicznie do kondygnacji +4).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dach należy wykonać docelowo jako taras zewnętrzny. Tymczasowo można zastosować rozwiązanie pozwalające na wykonanie dachu bez warstw wykończeniowych gwarantując przy tym szczelność dachu i możliwość odprowadzania wód opadowych.

Pytanie nr 26


Prosimy o informację, w jakim zakresie należy wykonać zagospodarowanie terenu w celu „zapewnienia komunikacji do budynku”. Czy w zakresie zamówienia (prawo opcji) jest jedynie wykonanie drogie wewnętrznej pożarowej i chodnika zaznaczonego na poniższym rysunku?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zagospodarowanie terenu w celu „zapewnienia komunikacji do budynku” należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w celu zapewnienia dopuszczenia i możliwości użytkowania obiektu wg zakresu podstawowego.

Pytanie nr 27


Prosimy o informację, czy w ramach zamówienia (prawo opcji) należy wykonać drogi pożarowe i miejsca postojowe zaznaczone na poniższym rysunku?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w celu zapewnienia dopuszczenia i możliwości użytkowania obiektu wg zakresu podstawowego. Miejsca postojowe, parking wg rysunku nie są w zakresie prawa opcji.

Pytanie nr 28

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje, czy w ramach zamówienia (prawo opcji) należy wykonać przebudowę zjazdu nr.2 z ulicy Krzyżowej. Jeżeli tak prosimy o udostępnienie pozwolenia na przebudowę zjazdu dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia.



Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający udostępnił pozwolenie na przebudowę zjazdu.

Pytanie nr 29

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy nasadzenia zieleni i dostawa małej architektury na terenie zewnętrznym znajduje się w zakresie zamówienia (prawo opcji).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dostawa zieleni i małej architektury na terenie zewnętrznym nie jest w zakresie zamówienia (prawa opcji).

Pytanie nr 30

Zwracamy się w uprzejmą prośbą o udostępnienie pozwolenia konserwatorskiego nr 1105/2021, 1133/2021, 01/2022, 73/2022r.

Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający udostępnił pozwolenia konserwatorskie.

Pytanie nr 31

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie pisma Miejskiego Konserwatora Zabytków nr MKZ-X.6733.2.4.2021.H z dnia 19.08.2021 określającego wskazania konserwatorskie dla planowanej inwestycji.

Odpowiedź: Dokument wskazany w pytaniu nie jest obowiązujący. Obowiązujący dokument jest zgodny z Decyzją pozwolenia na budowę i rozbiórki.

Pytanie nr 32

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, na jakiej rzędnej znajduje się posadowienie obiektu, który ma pozostać zachowany (obok budynku pralni, który ma zostać rozebrany).



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wg posiadanych danych archiwalnych obiekt, który ma pozostać zachowany (obok budynku pralni, który ma zostać rozebrany) jego rzędna powinna wynosić 67,54 m.

Pytanie nr 33

Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego architektury pkt. 3.3 w projekcie zastosowano ściany z betonu architektonicznego, natomiast w projekcie wykonawczym konstrukcji nie wskazano ścian z betonu architektonicznego. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga w niniejszej inwestycji zastosowania betonu architektonicznego. Jeżeli tak prosimy o wskazanie elementów, które powinny być wykonane w standardzie betonu architektonicznego oraz o określenie klasy BA wymaganych cech powierzchni betonu architektonicznego.

Odpowiedź: Tak należy przewidzieć wykonanie ścian z betonu architektonicznego zgodnie z projektem architektury wg detalu D_0002, oraz zgodnie z opisem technicznym murków oporowych. Standard wykonania wg załącznika 493_40_A_ZAŁĄCZNIK_003_00 BETON

Pytanie nr 34

W przedmiarze branży konstrukcyjnej poz. nr. 85 przedstawiono słupy stalowe na poziomie -1 w ilości 0,303t, których nie opisuje dokumentacja rysunkowa projektu wykonawczego konstrukcji.

Odpowiedź: Należy posługiwać się przede wszystkim dokumentacją projektową przy wycenie. Słupki stalowe w projekcie konstrukcji pokazane są na rzucie fundamentów.

Pytanie nr 35

Prosimy o informację, dotyczącą specyfikacji i ilości schodów przełazowych na dachu nad instalacjami wentylacji wymienionych w opisie technicznym architektury pkt. 7a.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projekt nie przewiduje schodów przełazowych, jedynie należy uwzględnić wykonanie systemowych schodów serwisowych do central wentylacyjnych.

Pytanie nr 36

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jak należy wykończyć stropy żelbetowe i ściany ponad sufitami podwieszanymi? Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować malowanie przeciwpyłowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować malowanie przeciwpyłowe.

Pytanie nr 37

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy wewnątrz szachtów windowych i instalacyjnych należy zastosować malowanie przeciwpyłowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować malowanie przeciwpyłowe

Pytanie nr 38

Prosimy o informację, w jaki sposób należy wykończyć sufity, ściany i posadzki w kanale technologicznym.

Odpowiedź: Zamawiający jest w trakcie realizacji umowy z Veolia S.A. i obecnie nie posiada takiej informacji jednakże nie przewidujemy specjalnego wymogu co do wykończenia pomieszczeń.

Pytanie nr 39

Prosimy o udostępnienie projektu ochrony radiologicznej.

Odpowiedź: W załączniku udostępniamy projekt ochrony radiologicznej.

Pytanie nr 40

Prosimy o informację, jak należy wykończyć elewację na budynku strefy technicznej ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej. Zgodnie z rysunkami elewacji 93_40_A_E_001_00 Elewacje na strefie technicznej znajduje się płytki klinkierowa, natomiast zgodnie z rzutem architektury 493_40_A_R_001_00 Poziom -1 ściany strefy technicznej oznaczone są jako SZ_102e mające wykończenie w postaci tynku zewnętrznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że elewacje należy wykonać zgodnie z rys. elewacji. Strefę techniczną należy wykończyć płytką klinkierową.

Pytanie nr 41

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie projektu systemu identyfikacji wizualnej. Prosimy o wskazanie, które elementy systemu identyfikacji wizualnej wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projekt systemu identyfikacji wizualnej zawarty jest w projekcie architektury wnętrza.

Pytanie nr 42

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie jaki rodzaj zieleni należy zaplanować w donicach wewnątrz budynku.

Odpowiedź: Rodzaj zieleni zostanie ustalony w końcowym etapie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 43

Prosimy o informację, czy dostawa i montaż rolet w oknach zewnętrznych znajduje się w zakresie zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie zestawienia przedstawiającego ilość rolet, ich wymiary i specyfikację.

Odpowiedź: Rolety w oknach zewnętrznych są wskazane w zestawieniu tekstowym stolarki RYS. 493_40_A_Z_004_OO, specyfikacja w zestawieniu na rys. RYS. 493_40_A_Z_002_OO.

Pytanie nr 44

Prosimy o informację, czy dostawa i montaż rolet w oknach wewnętrznych znajduje się w zakresie zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie zestawienia przedstawiającego ilość rolet, ich wymiary i specyfikację.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projekt nie przewiduje rolet w oknach wewnętrznych.

Pytanie nr 45

Prosimy o informację, czy drzwi w budynku szpitala należy wyposażyć w system masterkey.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza system masterkey w zakresie pomieszczeń technicznych, pozostałe niesystemowe.

Pytanie nr 46

Pragniemy zwrócić uwagę, że w dokumentacji przetargowej nie został załączony operat akustyczny. Prosimy o informację, jaką izolacyjność akustyczną powinny spełniać ściany, drzwi i okna w budynku szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokumentacja nie obejmuje operatu akustycznego. Należy spełnić wymagania zgodnie z przepisami odrębnymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

Pytanie nr 47

Prosimy o informację, czy ślusarkę zewnętrzną należy wykonać w technologii ciepłego montażu.

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z detalami w projekcie architektury.

Pytanie nr 48

Prosimy o informację, czy w zakres niniejszego przetargu wchodzi wymiana drzwi w budynku kostnicy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kostnica nie jest objęta zakresem postępowania.

Pytanie nr 49

Pragniemy zwrócić uwagę, że w przedmiarze robót budowlanych brakuje pozycji dotyczących drzwi zewnętrznych DZ-303, DZ-304, które widoczne są w zestawieniach stolarki oraz na rzutach. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz stosowną modyfikację dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wyceny należy posługiwać się danymi z dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 50

Dotyczy pozycji 392 z przedmiaru robót budowlanych (drzwi DF-002) – prosimy o wskazanie lokalizacji wyżej wymienionych drzwi, ponieważ nie zostały one ujęte w żadnym z zestawień.

Odpowiedź: Drzwi tego typu nie występują. Należy posługiwać się dokumentacją projektową przy wycenie.

Pytanie nr 51

Pragniemy zwrócić uwagę na niezgodności pomiędzy przedmiarem robót budowlanych a zestawieniami stolarki:

- dot. poz. 398 i 399 – drzwi DZ-101 - w przedmiarze 4 szt, w zestawieniach 2 szt
- dot. poz. 400 – drzwi DZ-201 - w przedmiarze 2 szt, w zestawieniach 3 szt
- dot. poz. 311 – okno O-007 - w przedmiarze 136 szt, w zestawieniach 137 szt
- dot. poz. 321 – okno O-204 - w przedmiarze 1 szt, w zestawieniach 0 szt
- dot. poz. 322 – okno O-204N - w przedmiarze 2 szt, w zestawieniach 3 szt
- dot. poz. 345 – okno Ow-10 - w przedmiarze okno ma wymiary 1,2 x 1,2m, natomiast w zestawieniach ma 1,2x2,14 m
- dot. poz. 346 – okno wewn. – brak powyższego typu okna w zestawieniach okien
- dot. poz. 360 – fasada Fw-03 – w przedmiarze 1 szt, w zestawieniach 2 szt
- dot. poz. 362 – fasada Fw-05 – w przedmiarze 1 szt, w zestawieniach 2 szt
- dot. poz. 363 – fasada Fw-06 – w przedmiarze 2 szt, w zestawieniach 1 szt
- dot. poz. 364 – fasada Fw-07 – w przedmiarze 2 szt, w zestawieniach 1 szt
- dot. poz. 435 – drzwi DW-014 – w przedmiarze 1 szt, w zestawieniach 2 szt
- dot. poz. 445 i 446 – drzwi DW-043 – w przedmiarze 7 szt, w zestawieniach 6 szt
- dot. poz. 456 i 457 - drzwi DW-121 – w przedmiarze 5 szt, w zestawieniach 4 szt
- dot. poz. 458 - drzwi DW-131 – w przedmiarze 1 szt, w zestawieniach 2 szt
- dot. poz. 461,462 - drzwi DW-151 – w przedmiarze 2 szt, w zestawieniach 4 szt
- dot. poz. 463, 464 - drzwi DW-211 – w przedmiarze 9 szt, w zestawieniach 8 szt
- dot. poz. 446 - drzwi DW-121 – w przedmiarze 3 szt, w zestawieniach 1 szt
- dot. poz. 469, 470 - drzwi DW-242 – w przedmiarze 14 szt, w zestawieniach 7 szt
- dot. drzwi DW-243 – w przedmiarze 0 szt, w zestawieniach 7 szt
- dot. poz. 471, 472 – drzwi DW-311 – w przedmiarze 21 szt, w zestawieniach 22 szt
- dot. poz. 480 – drzwi DW-411 – w przedmiarze 2 szt, w zestawieniach 1 szt
- dot. poz. 489, 490 – drzwi DW-521 – w przedmiarze 4 szt, w zestawieniach 3 szt

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz stosowną modyfikację dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Należy posługiwać się aktualną dokumentacją projektową przy wycenie. Dokumentacja jest obowiązująca w tabelkach datowana na czerwiec 2022 roku, np. drzwi DW-242 i 243 nie ma już w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 52

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu dotyczącego maksymalnej łącznej kwoty kar umownych, jakie mogą zostać naliczone Wykonawcy. Proponujemy limit kar na poziomie 10% wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w Projektowanych Postanowieniach Umowy, w paragrafie dotyczącym kar umownych.

Pytanie nr 53

Zgodnie z dokumentacją „Inwestor, w ramach osobnego opracowania, wykonana przyłączy kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora DN1500mm w ul. Dolna Wilda i kanalizacji sanitarnej do istniejącego kolektora J800/1200mm w ul. Dolna Wilda oraz odłączy przyłącza kanalizacji ogólnospławnej KO400 do kolektora w ulicy Krzyżowej z dalszej eksploatacji. Przyłącza do ul. Dolna Wilda będą wykonane przed przystąpieniem do prac związanych z przyłączeniem do sieci nowoprojektowanego budynku zgodnie z postanowieniami gestora - spółki Aquanet S.A. pismo z dnia 16-03-2022 o sygnaturze DW/IBM/746/25513/2022 IBM/80-2-45/535/2021.” Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor wykona powyższe prace przed rozpoczęciem realizacji przez GW, a w ramach prac GW jest wyłącznie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z udostępnioną dokumentacją.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykonana przyłączy przed przystąpieniem do prac związanych z przyłączeniem do sieci nowego budynku.

Pytanie nr 54

Prosimy o udostępnienie warunków przyłączenia wydanych przez Aquanet S.A – pismo z dnia 16-03-2022 o sygnaturze DW/IBM/746/25513/2022 IBM/80-2-45/535/2021

Odpowiedź: Zamawiający załącza do odpowiedzi.

Pytanie nr 55

Prosimy o udostępnienie opinii gestora kanalizacji ogólnospławnej Aquanet – pisma z dnia 10-03-2020 o sygnaturze DW/IBM/1262/16422/2020 IBM/80-2/233/2020.

Odpowiedź: : Zamawiający załącza do odpowiedzi..

Pytanie nr 56

Prosimy o udostępnienie projektu przyłączy wod-kan z uzgodnieniami. (zgoda ZDM na lokalizację w pasie drogowym, notatka koordynacyjna, projekt organizacji ruchu).

Odpowiedź: W załączniku udostępniamy uzgodniony projekt przyłączy wod-kan, projekt organizacji ruchu na czas budowy jest w zakresie wykonawcy.

Pytanie nr 57

Udostępniony projekt budowlany w zakresie sieci zewnętrznych (rys. 493_20_PZT_002 Plansza sieci) jest rozbieżny z udostępnionym projektem wykonawczym. Prosimy o potwierdzenie, że podstawą realizacji robót ma być projekt wykonawczy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podstawą realizacji robót jest projekt wykonawczy.

Pytanie nr 58

Zgodnie z Udostępnionym projektem budowlanym na terenie inwestycji ma powstać zbiornik retencyjny o objętości czynnej minimum 30 m³. Czy wykonanie zbiornika retencyjnego dla wód deszczowych wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej dla tego zakresu prac.

Odpowiedź: Podstawą realizacji robót jest projekt wykonawczy, w którym zbiornik retencyjny na wody opadowe został usunięty z uwagi na przewidywaną retencję wód przy przekładce przyłączy do dolnej Wildy (wg odrębnego opracowania projektowego).

Pytanie nr 59

Prosimy o informację czy w ramach Etapu 1 należy wykonać wszystkie prace związane z wykonaniem przyłączy i sieci zewnętrznych na podstawie udostępnionej dokumentacji. Jeżeli nie, prosimy o precyzyjne wskazanie jaki zakres należy wykonać w ramach Etapu 1 a jaki w ramach Etapu 2.

Odpowiedź: Etap I - jego realizacja oraz dopuszczenie do użytkowania poziomu 0 po zakończeniu etapu w ocenie Zamawiającego wymaga realizacji prac kompleksowo. Etap 2 - wymaga kolejnego dołączenia do istniejących instalacji.

Pytanie nr 60

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie istniejące studnie kanalizacyjne oznaczone jako Distn należy zachować i w wycenie nie należy uwzględniać ich wymiany na nowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zachować studnie kanalizacyjne zgodnie z projektem wykonawczym instalacji sanitarnych. Jeżeli w projekcie nie była przewidziana wymiana to należy zachować jako istniejące.


Pytanie nr 61

Zgodnie z dokumentacją źródłem ciepła będzie istniejący węzeł cieplny, który należy przenieść do nowej lokalizacji. Prosimy o informację czy demontaż istniejącego węzła cieplnego wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że demontaż istniejącego węzła nie jest zakresem postępowania.

Pytanie nr 62

Prosimy o potwierdzenie, że instalacje oznaczone na rysunku 493_40_IS_CO+K_S_001 jako „instalacje znajdujące się w węźle ciepła w istniejącym budynku” są to istniejące urządzenia podlegające zmianie lokalizacji bez wymiany na nowe.



Odpowiedź: Zamawiający jest obecnie na etapie realizacji projektu i wykonania zmiany lokalizacji węzła ciepłego i jego wykonaniu przez Veolię S.A. – przeniesienie do budynku rehabilitacji w piwnicy. Realizacja będzie polegała na wykonaniu kompaktowego węzła ciepłego, realizacja w tym zakresie obejmie wykonanie rozdzielaczy C.O; C.W.U; C.T.

Pytanie nr 63

Prosimy o informację, czy przeniesienie węzła ciepłego (w zakresie oznaczonym na schemacie w poprzednim pytaniu) wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przeniesienie węzła nie jest w zakresie opracowania i postępowania. W zakresie postępowania jest dokonanie przyłączy CO CT CWU oraz rozdzielaczy w nowej lokalizacji zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 64

Prosimy o potwierdzenie, że na czas przenoszenia węzła Inwestor zabezpieczy dostawę ciepła do szpitala.

Odpowiedź: Inwestor zabezpieczy dostawę ciepła do Szpitala.

Pytanie nr 65

Zgodnie z opisem projektu instalacji sanitarnych: „W pomieszczeniu węzła przewidziano studnię schładzającą, którą należy włączyć do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod posadzką pomieszczeń przeznaczonych na węzeł. W związku z brakiem dokumentacji kanalizacji sanitarnej wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prac odkrywkowych i włączenia projektowanej studni do kanalizacji podposadzkowej”. W celu porównywalności ofert prosimy o określenie maksymalnej odległości do miejsca włączenia w istniejącą kanalizację podposadzkową.

Odpowiedź: Włączenie do istniejącej instalacji podposadzkowej należy wykonać w obrębie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł w części piwnicznej. Odległość do 5m.

Pytanie nr 66

Zgodnie z opisem projektu instalacji sanitarnych „Na czas budowy nowego obiektu, po przeniesieniu węzła ciepła, instalację CWU należy zasilić z istniejącego ringu wody zimnej przebiegającego przy nowej lokalizacji węzła ciepła– prosimy o wskazanie miejsca włączenia w istniejący ring wody zimnej wraz z określeniem średnicy i długości rurociągów niezbędnych do wykonania ww. prac.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że rurociąg zimnej wody znajduje się w sąsiedztwie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł w korytarzu piwnicznym. Odległość ok 3-5m , średnica 100 mm.

Pytanie nr 67

Prosimy o określenie jakie prace ogólnobudowlane (rozbiórkowe i wykończeniowe) należy wykonać w pomieszczeniu istniejącego szpitala, do którego przenoszony będzie węzeł ciepły.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją Veolia S.A., która jest w trakcie realizacji. Głównie adaptacja pomieszczenia istniejącego z przeznaczeniem na węzeł ciepły w sąsiedztwie wejścia z kanału do Budynku Rehabilitacji głównych rurociągów zasilających.

Pytanie nr 68

Prosimy o informację czy zakres prac w ramach Etapu 1 obejmuje wykonanie wszystkich poziomów instalacyjnych (instalacji wody, c.o., c.t. i wody lodowej) na kondygnacji piwnicy.

Odpowiedź: W ramach Etapu I należy wykonać wszystkie pionowe instalacyjne (c.o., c.t., c.w.u, z.w. i wody lodowej) w celu zakończenia prac podczas realizacji Etapu II bez ingerencji w instalacje na poziomie „0”, które będą zakończone na Etapie I. Realizacja poziomów instalacyjnych na poziomie -1 (piwnicy) Zamawiający przewiduje do realizacji podczas Etapu II w celu umożliwienia oddania do użytkowania poziomu -1 (piwnicy).

Pytanie nr 69

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Etapu 1 należy wykonać wyłącznie pionowe instalacje wodno-kan, c.o., w.l. w obrębie kondygnacji „0” i zakończyć je nad stropem kondygnacji „0”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza realizację, wyprowadzenie i zakończenie nad stropem poziomu „0”.

Pytanie nr 70

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Etapu 2 należy wykonać wyłącznie pionowe instalacje wodokan, c.o., w.l. do kondygnacji „+1” i zakończyć je ponad stropem kondygnacji „+1”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza realizację, wyprowadzenie i zakończenie nad stropem poziomym „+1”.

Pytanie nr 71

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z wykonywaniem ograniczonego niepełnego zakresu prac to po stronie Zamawiającego będzie wykonanie dokumentacji (obliczeń) niezbędnej do wyregulowania i uruchomienia wszystkich instalacji w ramach Etapu 1 oraz Etapu 2.

Odpowiedź: Wykonanie niezbędnych obliczeń w zakresie realizacji I i II etapu jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 72

Prosimy o określenie jaki zakres instalacji hydrantowej należy wykonać w ramach Etapu 1? Czy włączanie w obszarze kondygnacji „0”, czy także całość instalacji na kondygnacji „-1” czy kompletną instalację w całym budynku?

Odpowiedź: Zakres instalacji hydrantowej należy wykonać w zakresie niezbędnym do dopuszczenia w I etapie do użytkowania poz „0” i możliwości odbioru przez KMSP w Poznaniu.

Pytanie nr 73

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Etapu 1 należy wykonać instalację centralnego ogrzewania wyłącznie na kondygnacji 0.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza poziom „0” oraz w zakresie niezbędnym w pomieszczeniach pomocniczych dla realizacji funkcji poziomu „0”.

Pytanie nr 74

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy uwzględniać wykonania instalacji ogrzewania tymczasowego obszarów nie objętych pracami wykończeniowymi. Jeżeli Zamawiający wymagać będzie wykonania ogrzewania tymczasowego obszarów nie objętych pracami wykończeniowymi prosimy o podanie szczegółowych wytycznych umożliwiających wycenę tych prac.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 75

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie Stacji Uzdatniania Wody ma być zrealizowane w ramach Etapu

Odpowiedź: Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody obejmuje Etap II.

Pytanie nr 76

Prosimy o informację czy w zakresie Etapu 1 jest dostawa docelowych central wentylacyjnych NW1, NW16, NW17, N18, WO1, WO2, które docelowo będą obsługiwać również pomieszczenia na innych kondygnacjach niż 0p?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga jeśli dostawy central wentylacyjnych nie będą w kolejnym etapie wymagały przeprowadzenia instalacji przez już zakończone i oddane do użytkowania miejsca w budynku (tj. kanały wentylacyjne , instalacja elektryczna itp.).

Pytanie nr 77

Prosimy o informację czy w zakresie Etapu 1 jest dostawa docelowych wentylatorów wyciągowych układów LW7, LW8, LW17, LW21, które docelowo będą obsługiwać również pomieszczenia na innych kondygnacjach niż 0p?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 78

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach poszczególnych Etapów należy wykonać wyłącznie odcinki układów wentylacyjnych obsługujące odpowiednie kondygnacje objęte zakresem robót zgodnie z Etapami, bez rozprowadzania instalacji na kondygnacjach nie objętych pracami wykończeniowymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza , że należy wykonać tylko te odcinki , które obsługują poszczególne etapy jednakże należy ująć niezbędne w zakresie przejść przez realizowane etapy tak aby uniknąć dodatkowych prac przy kolejnych pracach.

Pytanie nr 79

Prosimy o podanie parametrów i przykładowego typu wentylatora LW27. W udostępnionym zestawieniu materiałów pozycja ta jest pusta.

Odpowiedź: Poniżej aktualne zestawienie wentylatorów :

OZNACZENIE WENTYLATORA	TYP	m ³ /h	Pa	Uwagi
W-LW2	VIVER 2-190/600EC	340	250	wentylator dachowy
W-LW3	ROOFTEC 225/2400EC	250	250	wentylator dachowy, okapowy
W-LW6	VIVER 2-280/1900EC	1020	250	wentylator dachowy
W-LW7	BRAK WENTYLATORA	-	-	-
W-LW8	BRAK WENTYLATORA	-	-	-
W-LW11	VIVER 2-190/600EC	450	250	wentylator dachowy
W-LW15	VIVER 2-190/600EC	50	250	wentylator dachowy
W-LW16	VITT 2-200EX TCV202EX	260	250	wentylator dachowy, EX
W-LW17	VIVER 2-190/600EC	200	250	wentylator dachowy
W-LW19	VIVER 2-190/600EC	210	250	wentylator dachowy
W-LW21	VIVER 2-190/600EC	250	250	wentylator dachowy
W-LW22	VIVER 2-190/600EC	360	250	wentylator dachowy
W-LW23	VIVER 2-190/600EC	220	250	wentylator dachowy
W-LW25	VIVER 2-190/600EC	410	250	wentylator dachowy
W-LW26	VIVER 2-220/950EC	500	250	wentylator dachowy
W-LW27	VIVER 2-220/950EC	500	250	wentylator dachowy
W-LW28	VIVER 2-190/600EC	200	250	wentylator dachowy

W-LW29	VIVER 2-190/600EC	150	250	wentylator dachowy
W-LW30	VIVER 4-400/4400EC	2000	250	wentylator dachowy
W-LN30	JETTEC 315/3500S	2000	250	wentylator kanałowy
W-LW31	VIVER 2-190/600EC	400	200	wentylator dachowy
WW1	ROOFTEC 280/3200EC	3000	100	wentylator dachowy
WW2	ROOFTEC 280/3200EC	3000	100	wentylator dachowy
WW3	VIVER 2-190/600EC	200	100	wentylator dachowy
WW4	VIVER 2-220/950EC	820	100	wentylator dachowy
WW5	JETTEC 630/15200	12000		wentylator kanałowy
W-T4.1.1	RM 100/300EC	60	50	wentylator kanałowy

Pytanie nr 80

W zestawieniu materiałów instalacji wentylacji występuje wentylator W-LW31, natomiast nie występuje on w części rysunkowej. Czy wykonanie układu wyciągowego LW31 wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie jakie pomieszczenia obsługuje oraz o uzupełnienie części rysunkowej o ten układ wyciągowy.

Odpowiedź: Tak, wykonanie układu wyciągowego jest przedmiotem zamówienia. Wentylator W-LW31 obsługuje węzeł ciepła – jego lokalizacja to dach strefy technicznej rys. 493_40_IS_IS_R_001_00

Pytanie nr 81

Zgodnie z opisem projektu instalacji sanitarnych „na instalacjach glikolowego odzysku ciepła central wentylacyjnych i przy dry coolerach należy stosować lokalne zbiorniki zrzutowe na glikol wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego o pojemności minimum $V=20l$ ” prosimy o określenie ilości lokalnych zbiorników zrzutowych na glikol jakie należy dostarczyć w ramach zamówienia.

Odpowiedź: W projekcie występuje 15x układ odzysku glikolowego przy AHU oraz 2x Drycooler. Do indywidualnego zaopatrzenia tych układów w zbiornik 20l potrzeba 17 szt.

Pytanie nr 82

Prosimy o określenie w jakim zakresie należy wykonać układy klimatyzacji freonowej systemu 4a oraz 4b w ramach Etapu 1 oraz Etapu 2.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonanie układu instalacji freonowej w zakresie niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z etapowością zadania jednakże nie kolidującego w zakresie budowlanym z realizacją kolejnych etapów.

Pytanie nr 83

Prosimy o udostępnienie zestawienia belek chłodzących według pomieszczeń lub kondygnacji.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zestawienie belek chłodzących wg poniższego wykazu:

poz.	pom.	rodzaj
P00	0.01.01	VPR/B-2400-1900-R(13)

P00	0.01.02	VPR/C-3000-2500-R(5)
P00	0.01.07	VPR/B-1800-1300-R(11)
P00	0.01.09	VPR/B-1800-1300-R(11)
P00	0.01.11	VPR/B-2400-1900-R(8)
P00	0.01.15	VPR/B-3000-2500-R(17)
P00	0.01.22	VPR/B-2400-1900-R(15)
P00	0.01.23	VPR/B-1800-1300-R(24)
P00	0.01.24	VPR/B-1800-1300-R(24)
P00	0.01.25	VPR/B-2400-1900-R(9)
P00	0.01.26	VPR/B-2400-1900-R(9)
P00	0.01.28	VPR/B-2400-1900-R(5)
P00	0.01.29	VPR/C-3000-2500-R(0)
P00	0.01.30	VPR/B-1800-1300-R(9)
P00	0.01.31	VPR/B-1800-1300-R(9)
P00	0.01.32	VPR/B-1800-1300-R(9)
P00	0.01.33	VPR/B-3000-2500-R(5)
P00	0.01.34	VPR/B-2400-1900-R(20)
P00	0.02.01	VPR/B-2400-1900-R(4)
P00	0.02.02	VPR/B-3000-2500-R(5)
P00	0.02.08	VPR/C-3000-2500-R(3)
P00	0.03.06	VPR/B-1800-1300-R(9)
P00	0.03.12	VPR/B-1800-1300-R(22)
P00	0.03.14	VPR/B-2400-1900-R(11)
P00	0.03.15	VPR/C-1800-1300-R(16)
P00	0.03.17	VPR/B-2400-1900-R(20)
P00	0.03.18	VPR/B-2400-1900-R(15)
P00	0.03.19	VPR/B-1800-1300-R(19)
P00	0.03.20	VPR/B-2400-1900-R(11)
P00	0.03.21	VPR/B-1800-1300-R(8)
P00	0.04.01	VPR/B-1800-1300-R(24)
P00	0.04.03	VPR/B-1800-1300-R(20)
P00	0.06.05	VPR/B-3000-2500-R(11)
P00	0.06.05	VPR/B-3000-2500-R(11)
P00	0.06.05	VPR/B-3000-2500-R(11)
P01	1.01.40	VPR/C-3000-2500-R(10)
P01	1.01.40	VPR/C-3000-2500-R(10)
P01	1.01.40	VPR/C-3000-2500-R(10)
P01	1.01.40	VPR/C-3000-2500-R(10)
P01	1.01.55	VPR/B-3000-2500-R(3)
P01	1.01.55	VPR/B-3000-2500-R(3)
P01	1.01.55	VPR/B-3000-2500-R(3)
P01	1.01.56	VPR/C-1800-1300-R(2)
P01	1.01.58	VPR/C-2400-1900-R(4)
P01	1.01.59	VPR/B-3000-2500-R(13)
P01	1.03.02	VPR/B-1800-1300-R(6)

P01	1.03.04	VPR/C-3000-2500-L(16)
P01	1.03.05	VPR/C-3000-2500-R(0)
P01	1.04.03	VPR/B-3000-2500-R(11)
P01	1.04.03	VPR/B-3000-2500-R(11)
P01	1.04.03	VPR/B-3000-2500-R(11)
P02	2.01.01	VPR/C-3000-2500-L(6)
P02	2.01.03	VPR/C-3000-2500-R(3)
P02	2.01.05	VPR/C-3000-2500-L(6)
P02	2.01.07	VPR/C-3000-2500-R(3)
P02	2.01.10	VPR/C-3000-2500-L(6)
P02	2.01.12	VPR/C-3000-2500-R(3)
P02	2.01.14	VPR/B-2400-1900-L(4)
P02	2.01.15	VPR/B-1800-1300-R(5)
P02	2.01.17	VPR/C-1800-1300-R(16)
P02	2.01.21	Parasol c 592-A-MF-125 MMHH
P02	2.01.22	VPR/B-1800-1300-R(9)
P02	2.01.23	VPR/C-1800-1300-R(19)
P02	2.01.24	VPR/C-3000-2500-L(6)
P02	2.01.26	VPR/C-3000-2500-R(3)
P02	2.01.28	VPR/C-3000-2500-L(6)
P02	2.01.30	VPR/C-3000-2500-R(3)
P02	2.01.32	VPR/C-3000-2500-L(6)
P02	2.01.34	VPR/C-3000-2500-L(6)
P02	2.01.36	VPR/C-1800-1300-L(18)
P02	2.01.37	Parasol c 1192-A-HF-125 LLLH
P02	2.01.37	Parasol c 1192-A-HF-125 LLLH
P02	2.01.38	VPR/B-2400-1900-L(15)
P02	2.01.38	VPR/B-2400-1900-L(15)
P02	2.01.39	VPR/C-3000-2500-R(10)
P02	2.01.39	VPR/C-3000-2500-R(10)
P02	2.01.40	Parasol c 592-A-MF-125 LLMM
P02	2.01.50	VPR/C-2400-1900-R(12)
P02	2.01.51	VPR/C-2400-1900-R(12)
P02	2.01.52	Parasol c 592-A-MF-125 LLLM
P02	2.01.52	Parasol c 592-A-MF-125 LLLM
P02	2.01.53	VPR/C-2400-1900-R(12)
P02	2.01.54	VPR/C-1800-1300-R(14)
P02	2.01.54	VPR/C-1800-1300-L(14)
P02	2.01.54	VPR/C-1800-1300-L(14)
P02	2.01.54	VPR/C-1800-1300-R(14)
P02	2.01.55	VPR/C-1800-1300-R(10)
P02	2.01.56	VPR/C-2400-1900-R(5)
P02	2.01.57	VPR/C-2400-1900-R(12)
P02	2.02.05	VPR/B-3000-2500-L(3)
P02	2.02.05	VPR/B-3000-2500-R(3)

P03	3.01.01	VPR/C-3000-2500-L(6)
P03	3.1.3	VPR/C-3000-2500-R(3)
P03	3.1.5	VPR/C-3000-2500-L(6)
P03	3.1.7	VPR/C-3000-2500-R(3)
P03	3.1.10	VPR/C-3000-2500-L(6)
P03	3.1.12	VPR/C-3000-2500-R(3)
P03	3.1.14	VPR/B-2400-1900-L(4)
P03	3.1.15	VPR/B-1800-1300-R(5)
P03	3.1.17	VPR/C-1800-1300-R(16)
P03	3.1.21	Parasol c 592-A-MF-125 MMHH
P03	3.1.22	VPR/B-1800-1300-R(9)
P03	3.1.23	VPR/C-1800-1300-R(19)
P03	3.1.24	VPR/C-3000-2500-L(6)
P03	3.1.26	VPR/C-3000-2500-R(3)
P03	3.1.28	VPR/C-3000-2500-L(6)
P03	3.1.30	VPR/C-3000-2500-R(3)
P03	3.1.32	VPR/C-3000-2500-L(6)
P03	3.1.34	VPR/C-3000-2500-L(6)
P03	3.1.36	VPR/C-1800-1300-L(18)
P03	3.1.37	Parasol c 1192-A-HF-125 LLLH
P03	3.1.37	Parasol c 1192-A-HF-125 LLLH
P03	3.1.38	VPR/B-2400-1900-L(15)
P03	3.1.38	VPR/B-2400-1900-L(15)
P03	3.1.39	VPR/C-3000-2500-R(10)
P03	3.1.39	VPR/C-3000-2500-R(10)
P03	3.1.40	Parasol c 592-A-MF-125 LLMM
P03	3.1.50	VPR/C-2400-1900-R(12)
P03	3.1.51	VPR/C-2400-1900-R(12)
P03	3.1.52	Parasol c 592-A-MF-125 LLLM
P03	3.1.52	Parasol c 592-A-MF-125 LLLM
P03	3.1.53	VPR/C-2400-1900-R(12)
P03	3.1.54	VPR/C-1800-1300-R(14)
P03	3.1.54	VPR/C-1800-1300-L(14)
P03	3.1.54	VPR/C-1800-1300-L(14)
P03	3.1.54	VPR/C-1800-1300-R(14)
P03	3.1.55	VPR/C-1800-1300-R(10)
P03	3.1.56	VPR/C-2400-1900-R(5)
P03	3.1.57	VPR/C-2400-1900-R(12)
P03	3.2.5	VPR/C-3000-2500-L(16)
P03	3.2.5	VPR/C-3000-2500-R(10)
P-01	-1.01.14	Parasol c 592-A-MF-125 LLMM
P-01	-1.01.17	Parasol c 592-A-MF-125 MMHH
P-01	-1.02.01	VPR/B-2400-1900-R(20)
P-01	-1.02.02	Parasol c 592-A-MF-125 LLMM
P-01	-1.02.03	VPR/B-2400-1900-L(4)

P-01	-1.02.04	VPR/B-1800-1300-R(20)
P-01	-1.02.05	VPR/B-1800-1300-L(19)
P-01	-1.02.13	Parasol c 592-A-MF-125 LLMH
P-01	-1.02.17	VPR/B-1800-1300-L(19)
P-01	-1.02.17	VPR/B-1800-1300-R(19)
P-01	-1.02.18	VPR/B-3000-2500-R(3)
P-01	-1.02.19	VPR/C-3000-2500-R(10)
P-01	-1.02.20	VPR/C-1800-1300-R(19)
P-01	-1.03.02	VPR/B-3000-2500-R(13)
P-01	-1.03.03	VPR/C-1800-1300-R(18)
P-01	-1.03.04	VPR/B-3000-2500-R(13)
P-01	-1.03.04a	VPR/B-3000-2500-L(13)
P-01	-1.04.05	VPR/B-1800-1300-R(6)
P-01	-1.04.05a	VPR/C-1800-1300-R(10)
P-01	-1.04.06	VPR/B-1800-1300-R(13)
P-01	-1.06.04	VPR/B-2400-1900-R(20)

Pytanie nr 84

Prosimy o informację czy w ramach Etapu 1 należy wykonać sprężarkownię powietrza medycznego?

Odpowiedź: W ramach Etapu I nie jest to w zakresie postępowania.

Pytanie nr 85

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach poszczególnych Etapów należy wykonać instalacje gazów medycznych wyłącznie w obrębie wykańczanych kondygnacji i pionów instalacji gazów medycznych zakończyć ponad stropem odpowiedniej kondygnacji

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 86

Prosimy o informację czy dostawa i montaż zbiornika ciekłego tlenu wchodzi w zakres zamówienia czy też zbiornik będzie dzierżawiony od dostawcy gazu bezpośrednio przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Dostawa i montaż zbiornika kriogenicznego nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 87

Kolumny chirurgiczne mają być wyposażone w punkty poboru dwutlenku węgla, natomiast projekt instalacji gazów medycznych nie obejmuje wykonania instalacji dwutlenku węgla. Czy postępowanie ma obejmować wykonanie instalacji dwutlenku węgla? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o ten zakres.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że postępowanie nie obejmuje wykonania instalacji dwutlenku węgla.

Pytanie nr 88

Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje wykonania instalacji sprężonego powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że postępowanie nie obejmuje wykonania instalacji sprężonego powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych.

Pytanie nr 89

Prosimy o udostępnienie rysunku trasy instalacji tlenu od istniejącego budynku do istniejącej butlowni (do rezerwowego źródła tlenu) – plan PZT z lokalizacją butlowni z generatorem tlenu oraz profil trasy zewnętrznej sieci tlenu.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem włączenie do istniejącej instalacji na poziomie piwnicy Budynku Ortopedii w kierunku wejścia B (łącznik do nowego budynku).

Pytanie nr 90

Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu medycznych jednostek zasilających w pom. 1.3.7, 1.3.8, 1.3.10 i 1.2.1.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie Etapu prawa opcji należy doprowadzić oraz podłączyć urządzenia tj. belki gazów medycznych zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozostałe, które mają bezpośredni wpływ na realizację robót budowlanych zanikających bez elementów ruchomych, których działanie uzależnione jest od wykonanej instalacji przyłączeniowej.

Pytanie nr 91

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wanierek dla niemowląt w pomieszczeniach 0.1.5 oraz 0.1.6 nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, nie jest to w zakresie zamówienia.

Pytanie nr 92

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż maceratorów (pom. 1.3.11, 1.3.12) nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 93

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie technologiczne laboratorium i apteki (m.in. dygestoria, stoły laboratoryjne, komory laminarne) nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 94

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie technologiczne sterylizatorni nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 95

Dotyczy warunku udziału w postępowaniu - zdolności technicznej - pkt. IX ppkt. 1.4.1. 1)

SWZ:

Zamawiający na spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej wymaga wykazaniem się co najmniej:

1) Dwa (2) różne zadania budowlane, polegające na wykonaniu budowy obejmującej zakresem budynki szpitalne (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należące do klasy 1264), o wartości nie mniejszej niż 60.000.000,00 zł brutto i powierzchni całkowitej min. 6 000 m² (sześć tysięcy) dla każdej budowy. Każde zadanie budowlane obejmowało wykonanie:

a) poradni lekarskich, bloku operacyjnego z minimum 5 salami operacyjnymi oraz zapleczem, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziałów łóżkowych (minimum 50 łóżek), apteki szpitalnej, pracowni RTG lub TK/MRI;

b) dostaw wyposażenia medycznego i/lub aparatury medycznej o wartości min. 10.000.000,00 zł brutto.

Przynajmniej jedno (dowolne) z wymienionych wyżej zadań budowlanych obejmowało:

a) wykonanie centralnej sterylizacji,

b) wykonanie integracji medycznej w obrębie bloku operacyjnego obejmującej system transmisji audio video, rejestrację obrazów i tworzenie raportów, oraz sterowanie przynajmniej jednym typem aparatu medycznego np.: (diatermiami, lampami operacyjnymi, itd.),

Prosimy o potwierdzenie iż zadania o których mowa w treści powyżej mogą obejmować swoim zakresem wykonanie budowy co najmniej 1 budynku szpitalnego?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, każde zadanie może obejmować dowolną liczbę budynków, w tym co najmniej jeden budynek szpitalny, ponieważ treścią wymagania nie jest ilość budynków.

Pytanie nr 96

Dotyczy warunku udziału w postępowaniu- zdolności technicznej - pkt. IX ppkt. 1.4.1. 2)

SWZ:

Zamawiający na spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej wymaga wykazaniem się co najmniej:

2) Jedno (1) zadanie budowlane, polegające na wykonaniu budowy, przebudowy i/lub rozbudowy obejmującej zakresem budynki szpitalne (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należące do klasy 1264), znajdujące się na obszarze objętym ochroną konserwatorską lub objęte ochroną konserwatorską, o wartości nie mniejszej niż 60.000.000,00 zł brutto i powierzchni całkowitej min. 6 000 m² (sześć tysięcy). Zadanie budowlane obejmowało wykonanie:

a) bloku operacyjnego z minimum 2 salami operacyjnymi oraz zapleczem, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziałów łóżkowych (minimum 50 łóżek), centralnej sterylizacji;

b) uzyskanie przez wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Prosimy o potwierdzenie iż zadanie o którym mowa w treści powyżej może obejmować swoim zakresem wykonanie budowy, przebudowy i/lub rozbudowy co najmniej 1 budynku szpitalnego?

Odpowiedź: Potwierdzamy , że zadanie może obejmować dowolną liczbę budynków, w tym co najmniej jeden budynek Szpitalny, ponieważ treścią wymagania nie jest ilość budynków.

Pytanie nr 97

Dotyczy warunku udziału w postępowaniu – zdolności zawodowej - pkt. IX ppkt. 1.4.2. 5)

SWZ:

Zamawiający na spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej wymaga wykazaniem się osobą do pełnienia funkcji **kierownika/koordynatora dostaw** aparatury medycznej/ robót technologicznych posiadającą:

- a) *minimum 5 letnie* doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika/ koordynatora dostaw aparatury medycznej/robót technologicznych,
- b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika/koordynatora dostaw przy nadbudowie, budowie lub przebudowie budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264) o wartości robót co najmniej 60 000 000,00 zł brutto i pow. całkowitej nie mniejszej niż 6 000 m². Okres pełnienia funkcji kierownika wynosił co najmniej **8 miesięcy**. Kontrakt obejmował dostawę aparatury medycznej o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto wraz z montażem, rozruchami/próbkami/kalibracjami i szkoleniem dla użytkowników.

Prosimy o potwierdzenie iż **kierownik/koordynator dostaw** musi posiadać tylko doświadczenie zawodowe o którym mowa powyżej a nie doświadczenie w pełnieniu funkcji potwierdzone wpisami do dziennika budowy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kierownik/koordynator dostaw musi posiadać wymagane doświadczenie zawodowe, które nie musi być poświadczane wpisami do dziennika budowy, ponieważ nie ma podstawy prawnej do takich wpisów.

Pytanie nr 98

Dotyczy warunku udziału w postępowaniu – zdolności zawodowej- pkt. IX ppkt. 1.4.2. 5)

SWZ:

Prosimy o potwierdzenie iż **kierownik/koordynator dostaw** nie musi posiadać żadnych uprawnień budowlanych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kierownik/koordynator nie musi posiadać żadnych uprawnień budowlanych.

Pytanie nr 99

Prosimy o wyjaśnienie czy doświadczenie kierowników: budowy/robót/koordynatora dostaw aparatury medycznej wskazane w celu spełnienia warunku udziału podlega punktacji w kryterium wyboru oferty?

Odpowiedź: Doświadczenie kierowników wymagane w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie podlega ocenie w kryterium wyboru ofert. Aby uzyskać lepszą ocenę ofert, Wykonawcy muszą przedstawić inne i szersze doświadczenie niż wymagane w warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 100

Dotyczy warunków udziału w postępowaniu – zdolności technicznej - pkt. IX ppkt. 1.4.1

SWZ:

Prosimy o potwierdzenie, iż przez jedno zadanie budowlane należy rozumieć wykonanie robót budowlanych na jednym obiekcie szpitalnym w ramach jednej inwestycji, natomiast nie jest konieczne, aby to było w ramach 1 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przez jedno zadanie budowlane rozumie się wykonanie robót budowlanych w ramach jednej inwestycji, w ramach jednej lub więcej umów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty.

Powyższy dokument w załączeniu - Zał. nr 1 – formularz oferty – ZMIANA

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe załączniki zgodnie z udzielonymi odpowiedziami znajdują się w osobnej wiadomości.

Dokument podpisany elektronicznie

Opracował: K. Kubiak

egz. strona internetowa prowadzonego postępowania/aa.