

## Uczestnicy postępowania

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

#### **Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4 w Katowicach**

Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymane w dniu 23.09.2022 r. zamieszcza treść pytań i udziela wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

1) W przedmiarze dla instalacji elektrycznych brakuje przewodów zasilających mieszkania (5x6mm<sup>2</sup>) ( od licznika do tablicy mieszkaniowej). Czy wchodzi w zakres prac? Jeżeli jest to w zakresie proszę o informację czy ma być to przewód YDY 5x6mm<sup>2</sup> czy kabel YKY 5x6mm<sup>2</sup> oraz o dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie.

#### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć nakłady wskazane w przedmiarach.

#### **Pytanie 2**

W przedmiarach instalacji elektrycznych brakuje bruzdowania oraz zaprawiania bruzd dla kabli zasilających mieszkania (dla 3x6mm<sup>2</sup> oraz dla 5x6mm<sup>2</sup> jeżeli wchodzi w zakres), oraz dla instalacji zasilania kotłowni. Jest jedynie pozycja KNNR 5 0203-01 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm<sup>2</sup> wciągane do rur - Przewód YDYżo 3x2,5mm<sup>2</sup>". Brakuje również przebieg przez ściany/ stropy. Prosimy o uzupełnienie.

#### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć nakłady wskazane w przedmiarach.

#### **Pytanie 3**

W pozycji 13 oraz 58 wg przedmiaru dla instalacji elektrycznych ( zasilanie odpowiednio M2 dla frontu oraz M2 i M3 tyłu) zastosowano przewód YDY 3x6mm<sup>2</sup>, wg projektu ma to być kabel YKY 3x6mm<sup>2</sup>. Jaki ma być zastosowany przewód/kabel do zasilania w/w mieszkań?

#### **Odpowiedź:**

Do zasilania w/w mieszkań należy wycenić przewód YDY 3\*6mm<sup>2</sup>.

#### **Pytanie 4**

W jakiej klasie ochronności mają być Tablice licznikowe w I czy II? Na rysunkach jest oznaczenie "I/II".

#### **Odpowiedź:**

Tablice licznikowe powinny być w II klasie ochronności.

#### **Pytanie 5**

Czy należy wykonać uziom otokowy bednarką FeZn 30x4? Wg projektu: "Uziom budynku projektowany z zastosowaniem prętów uziemiających h=6,0m oraz jako otokowy – taśma stalowa



ocynkowana FeZn 30x4mm". Przedmiar nie przewiduje kopania rowów pod bednarkę. Na rys. E07 widać 2 szt uziomu pionowego h=6m oraz uziom otokowy wewnątrz budynku (w podwórzu).

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć nakłady wskazane w przedmiarach.

**Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami do SWZ z dnia 16.09.2022 oraz z dnia 20.09.2022 zakres prac ujętych w przedmiarach jest zgodny z zamierzeniem inwestycyjnym. Zakres robót należy wycenić zgodnie z zakresem inwestycyjnym ujętym w przedmiarach robót.**

**Z upoważnienia Dyrektora KZGM w Katowicach**

**Przemysław Olszewski  
Zastępca Kierownika Działu Zamówień  
Publicznych**

Otrzymują:

- Uczestnicy postępowania,
- NZ – a/a.

Sporządził: Przemysław Olszewski, Dział Zamówień Publicznych