



PKM.4001.30.2023.PZ

Gdańsk dnia 23.03.2023 r.

Sygn. 202385

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie o zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą PZP” , na zadanie pod nazwą :

„ Przedszkole nr 32 w Gdańsku ul. Świętojańska 26 – I etap – przebudowa budynku wraz z węzłem żywienia, dostosowanie do przepisów p.poż. , częściowy remont elewacji (w zakresie naprawy, spięcia pęknięć ścian) instalacje wewnętrzne, sanitarne, elektryczne, p.poż. wentylacji ” ,

Zamówienie ID 740600

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/wym. zamówienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy PZP przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej:

Pytanie nr 1

W przedmiarach brak jest elementów zagospodarowania terenu. Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie: 1) nowych nawierzchni - poliuretanowej, z kostki bet., granitowej, 2) trawników, 3) drzewa - ew. wycinka i nasadzenia, 4) wyposażenie placu zabaw Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie projektu nawierzchni (spadki, profile itp.), szczegółów prac dendrologicznych (czy jest pozwolenie na wycinkę drzew), szczegółów przestawienia elementów placu zabaw, specyfikacji nowych elementów placu zabaw.

Odpowiedź nr 1

I etap realizacji robót w budynku Przedszkola nr 32 nie obejmuje zagospodarowania terenu. W związku z tym, podany w pytaniu nr 1 zakres robót nie jest objęty niniejszym postępowaniem.

Pytanie nr 2

Zakres robót (ilości) stolarki okiennej i drzwiowej zamieszczony w Przedmiarach znacznie różni się od określonego w "Projekt wykonawczy architektura poprawiony". Prosimy o precyzyjne określenie tego zakresu robót. Jaki jest zakres robót dot. "drzwi istniejących"?

Odpowiedź nr 2

W zakresie stolarki okiennej zamówienie obejmuje:

Okna 01 - 0,70 x 0,50 szt. 4 w tym w dwóch oknach należy zamontować siłowniki dla SSP

Okna 03 - 1,25 x 1,65 szt. 8

Okno podawcze o wymiarach 0,9 x 0,5 szt. 1

Parametry okien według projektu wykonawczego i opisu podanego w OPZ.

W wynagrodzeniu należy uwzględnić wymianę parapetów na konglomerat gr. 3 cm.

W zakresie drzwi zamówienie obejmuje :

D2 2 szt. 0,90 x 2,05



D4	2 szt.	0,80 x 2,05	
D5	2 szt.	0,80 x 2,05	
D6	5 szt.	0,90 x 2,05	
D1*	8 szt.	1,00 x 2,05	drzwi Al. p.poż. EI 30 S200
D10	1 szt.	0,90 x 2,05	drzwi o odporności ogniowej EI60 S200
D7	1 szt.	1,00 x 2,05	

Powyżej podane wymiary drzwi są wymiarami zewnętrznymi ościeżnicy (otwór w ścianie).

DS 3 szt. o szer. 0,90 i **wysokości od poziomu posadzki do sufitu**. Drzwi należy wykonać zgodnie z opisem zawartym na rys. A 22 projektu wykonawczego ozn. **Z.43**: „montaż drzwi i zabudowy systemowej z płyty HPL gr. 2cm, system demontowany, podłączenie do wentylacji grawitacyjnej do wolnego kanału, nowa posadzka ze spadkiem w kierunku kratki odpływowej”.

Drzwi do windy ze stali nierdzewnej EI 60 S200 - szt. 4 o wymiarach około 0,80 x 1,50 / wymiary do weryfikacji na etapie realizacji robót, przed zamówieniem/.

Uwaga: w wycenie należy uwzględnić wymianę 3 szt. istniejących drzwi windy oraz wykonanie w szybie windowym nowego otworu w zmywalni wraz z drzwiami.

Parametry stolarki okiennej i drzwiowej należy przyjąć zgodnie z zestawieniem podanym na rysunkach A 23, A 24 i A 25 projektu wykonawczego.

Pytanie nr 3

Dzień dobry uprzejmie proszę o uzupełnienie dokumentacji o opis instalacji wentylacji. Pozdrawiam

Odpowiedź nr 3

Do niniejszego pisma załączamy opis projektu wentylacji do projektu wykonawczego i projektu technicznego .

Pytanie nr 4

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być drzwi nowoprojektowane, ponieważ w STWIOR jest napisane: "Stolarka drzwiowa jednoskrzydłowa z blachy nierdzewnej, zmywalne".

Odpowiedź nr 4

Przyjmować skrzydło wypełnione płytą pełną z drewna klejonego, drzwi malowane. W drzwiach kuchennych uwzględnić dolny pasek z blachy nierdzewnej wysokości 20 cm . Drzwi z 3 zawisami.

Pytanie nr 5

Jaką odporność pożarową powinny mieć drzwi D9?

Odpowiedź nr 5

Drzwi D9 nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 6

Z jakiego materiału powinny być ościeżnice drzwiowe?



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Odpowiedź nr 6

Przyjmować ościeżnice regulowane metalowe, malowane proszkowo w kolorze skrzydeł drzwiowych.

Pytanie nr 7

W odniesieniu do następującego warunku SWZ dot. spełnienia warunków udziału: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonali należycie: 1)(...) 2) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie robót w zakresie iniekcji kurtynowej w budynku, o wartości tych robót równej lub wyższej niż 200 000 zł brutto. Czy Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie robót w zakresie iniekcji, w tym iniekcji kurtynowej w budynku, o wartości tych robót równej lub wyższej niż 200 000 zł brutto?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający uzna spełnienie warunku po załączeniu stosownych dokumentów do oferty potwierdzających powyższe dane.

Pytanie nr 8

Projekt przewiduje wykonanie iniekcji kurtynowej ścian fundamentowych, wg OPZ należy wykonać iniekcję kurtynową w pom. -1.04, -1.05, -1.06, -1.07, -1.08, -1.21, natomiast wg przedmiaru do wykonania jest „Wykonanie iniekcji strukturalnej uszczelniającej” w ilości 52,658 m² w pomieszczeniach -1.04, -1.05, -1.06, -1.07, -1.08. Proszę o potwierdzenie ilości iniekcji kurtynowej do wykonania przedstawionej w przedmiarze oraz określenie pomieszczeń, których ma dotyczyć wykonanie izolacji tą metodą.

Odpowiedź nr 8

Należy wykonać iniekcję kurtynową ścian zewnętrznych w pomieszczeniach nr: **-1.04, -1.05, -1.06, -1.07, -1.08 w ilości 52,658 m².**

Załącznik do pisma

- odpisy do projektu technicznego i wykonawczego branży sanitarnej

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 23-03-2023