

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA DRZWI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W OBIEKCIE
KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ - JEŻYCE
ADRES INWESTYCJI : KP POZNAŃ - JEŻYCE 60-844 POZNAŃ, ul. KOCHANOWSKIEGO 16
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a
DATA OPRACOWANIA : 25.08.2020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KP POZNAŃ - JEŻYCE					
1		WYMIANA ISTNIEJĄCYCH DRZWI NA DRZWI KL. RC2			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0353-07	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o pow.ponad 2 m ²	szt.		
d.1	0353-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 2	Montaż drzwi klasy RC2 jednodzielnych z ościeżnicą, dostosowanych do systemu kontroli dostępu, fabrycznie wykończonych w kolorze RAL 7047 skrzydła o powierzchni min.1,6 m ² , 4< szer.80 cm>+3<szer.90 cm>+1<szer 150 cm>	szt		
d.1	1302-03 analogia		szt	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNNR 2	Wtórny montaż w nowym miejscu drzwi aluminiowych przeszklonych	m ²		
d.1	1302-03 ANALOGIA	2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
5	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm 5.1*9	m		
d.1	0708-02		m	45.900	
				RAZEM	45.900
6	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami 5.1*9	m		
d.1	0707-05		m	45.900	
				RAZEM	45.900
7	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 5.4*0.7*2+5.5*0.4*3+6.1*0.4*1	m ²		
d.1	2011-02		m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 43.2	m ²		
d.1	1204-02		m ²	43.200	
				RAZEM	43.200
9	KNR-W 4-01	Mycie posadzek po robotach malarskich 5*8	m ²		
d.1	1215-08		m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2		POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE			
10	KNR 9-01	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA - wydzielenie stanowiska kierowania 0.9*2.1+ 1.4*3+ 3.4*3	m ²		
d.2	0104-01		m ²	16.290	
				RAZEM	16.290
11	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym - suche tynki 16.29*2	m ²		
d.2	202 2027-01		m ²	32.580	
				RAZEM	32.580
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie ścian i sufitu 48.8+10.8	m ²		
d.2	202 1134-02 posadzka		m ²	59.600	
				RAZEM	59.600
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.5*2.4	m ²		
d.2	1204-01		m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48.8	m ²		
d.2	1204-02		m ²	48.800	
				RAZEM	48.800