

KOSZTORYS OFERTOWY

zał. nr 2

Remont (odtworzenie) Drogi Powiatowej Nr 1565B Brzozowo Panki – Liza Nowa

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		<i>D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg.</i>				
1.	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,430km	km	0,43	17 375,69	7 471,55
		<i>D.01.02.02.15. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm</i>				
2.	KNNR 1 0113/01	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 10cm 430,00x1,00x2,00str.=860,00m ²	m ²	860,00	2,99	2 571,40
3.	KNNR 1 0206/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5km 430,00x0,10=43,00m ³	m ³	43,00	29,89	1 285,27
		<i>D.01.02.04. Rozebranie przepustów z rur betonowych</i>				
4.	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm wraz ze ściankami czołowymi Odwiezienie gruzu na odległość 5km 10,10mb	mb	10,10	747,15	7 546,22
		2 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
		<i>D.03.01.01. Przepusty pod koroną drogi o średnicy 80 cm</i>				
5.	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm wraz z zasypaniem i wykonaniem ścianek czołowych zbrojonych 10,60mb	mb	10,60	18 678,86	197 995,92
		3 D.04.00.00. PODBUDOWY				
		<i>D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie</i>				
6.	KSNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum - przed ułożeniem warstwy wyrównawczej 2.666,00m ² - przed ułożeniem warstwy ścieralnej 2.631,60m ² Suma: 5.297,60m ²	m ²	5297,60	0,45	2 383,92
		<i>D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową</i>				
7.	KSNR 6 1005/07	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,3-0,5 kg/m ² 5.297,60m ²	m ²	5297,60	2,24	11 866,62
		<i>D.04.08.01. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego.</i>				
8.	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltową sposobem mechanicznym średnia grubość 5cm 335,40t	t	335,40	563,44	188 977,78
9.	KNNR 6 0110/07	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km 335,40t	t	335,40	7,47	2 505,44
		4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grubość w-wy 4 cm</i>				
10.	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR2) warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	2631,60	65,21	171 606,64

zał. nr 2

Remont (odtworzenie) Drogi Powiatowej Nr 1565B Brzozowo Panki – Liza Nowa

zał. nr 2