

OPIS

1 Podstawa opracowania

- Uzgodnienia i warunki określone przez zleceniodawcę.
- Wizja lokalna dokonana
- Obowiązujące normy i przepisy

Cel i zakres opracowania

usunięcie zawilgocenia ściany korytarza(o powierzchni 5m²) w budynku Komisariatu Policji Poznań Grunwald ul. Rycerska 2 w Poznaniu (budynek A)

Stan istniejący pomieszczenia:

Przeprowadzono kontrolę badania stanu zawilgocenia murów metoda niezniszczalną przy użyciu dialektrycznego miernika wilgoci - PWM-3. Wykonane pomiary wskazują na bardzo duże zawilgocenie badanej ściany, zawierające się w przedziale 18-20% objętości masowych, dotyczy to tylko fragmentu ściany znajdującego się przy schodach wejściowych do budynku.

Objawy to zmurszałe tynki w strefie przecieków wysolenia i zagrzybienie.

Przyczyną zawilgocenia jest brak izolacji pionowej i poziomej ściany, (na odcinku schodów wejściowych)wykonanie takiej izolacji metodą tradycyjną wiązało by się z rozbiórką schodów wejścia głównego, (ponieważ ściana bezpośrednio przylega do schodów).

Proponuję się wykonać izolację pionową i poziomą ściany metodą iniekcji kurtynowej od wewnątrz budynku, w połączeniu z naprawą tynku.

Opis prac:

- skucie istniejącego tynku,
- wykonanie ciśnieniowej iniekcji kurtynowej, żelem poliuretanowym
- wykonanie izolacji pionowej mineralnej,
- wykonanie tynku renowacyjnego i wykończenie

Materiały np. w technologii Schomburg:

- Żel poliuretanowy PUR Gel,
- Izolacja mineralna AQAFIN-2KN,
- Tynk podkładowy TERMOPAL GP-11,
- Tynk renowacyjny TERMOPAL RS-44, LUB 24,
- Szpachla mineralna TERMOPAL FS-33,
- Płyn likwidujący grzyby RENOGAL,
- Farba krzemianowa TAGOSIL-PROF.

Ofertę prosimy przygotować z zgodnie z załączonym przedmiarem w formacie ATH oraz PDF z zachowaniem numeracji pozycji i podstaw wyceny.

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia