

Przedmiar

Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Nowowiejskiej do osiedla "Polamowiec"

Nr	Opis	Jm	Ilość
1	Mechaniczna rozbiórka z wywozem krawężników betonowych 15x30 cm wraz z utylizacją	m	110,00
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu grubości do 30 cm	m ²	120,00
3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, z wykonaniem ławy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m	110,00
4	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	88,00
5	Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	88,00
6	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał Zamawiającego	m ²	88,00
7	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm	m ²	65,00
8	Remonty częściowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	65,00
9	Docięcie trylinki przy krawężniku	m	110,00
10	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej	szt.	2,00
11	Regulacja zaworów wody	szt.	1,00
12	Odtworzenie zieleni	m ²	60,00