

## Przedmiar robót

DOM DANIELA CHODOWIECKIEGO / GÜNTERA GRASSA - PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI DAWNEMU ZESPOŁOWI  
SIEROCIŃCA Z ADAPTACJĄ DO NOWYCH FUNKCJI - KULTURY I TURYSTYKI - Sieroca 8 RB

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>1. SIEROCA 8</b>					
<b>1.1. Roboty rozbiórkowe, demontaże, wykopy wewnątrz budynku</b>					
7	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.01	Wykonanie niezbędnych podparć i zabezpieczeń dla zapewnienia stateczności budynku w czasie realizacji prac rozbiórkowych, wyburzeń	kpl	1
9	KNR 19-01 0356/04	B-00.00.01	Rozebranie ścian z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	318,311
10	KNR 19-01 0356/05	B-00.00.01	Rozebranie ścian z cegły o grubości 1 i więcej cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	34,05
11	KNR 19-01 0428/01	B-00.00.01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	449,55
12	KNR 19-01 0933/05	B-00.00.01	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew i cokołów	m2	449,55
13	KNR 19-01 0628/09	B-00.00.01	Rozbiórka izolacji z zasypki stropowej na stropach	m2	449,55
16	KNR 19-01 0356/10	B-00.00.01	Rozebranie nadproży i kominów wolnostojących	m3	35,197
18	KNR 19-01 0701/07 analogia	B-00.00.01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5m2 na ścianach	m2	1000
<b>1.1.4. Usunięcie gruzu i ziemi z budynku, wywóz i utylizacja</b>					
24	KNR 19-01 0116/04	O-00.00.00	Usunięcie z budynku gruzu, ziemi i materiałów z rozbiórki	m3	243,441
25	KNR 4-01 0108/06 + KNR 4 01 0108-08	O-00.00.00	Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km, grunt kategorii III	m3	243,441
26	Kalkulacja indywidualna	O-00.00.00	Utylizacja gruzu i ziemi - Oplata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów	t	438,194
<b>1.2.5. Konstrukcje stalowe</b>					
<b>1.2.5.4. Nadproża stalowe</b>					
86	KNR 4-01 0336/02	B-00.00.01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie	m	44,4
87	KNR 13-12 0406/01 analogia	B-01.02.01	Podlewki i uzupełnienia obetonowania wezłów i pachwin zaprawa betonową - poduszki betonowe	m3	0,799
88	KNR 4-01 0313/04.1 analogia	B-01.02.04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych U100	m	39,2
89	KNR 4-01 0313/04.1 analogia	B-01.02.04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych U160	m	5,2
90	KNR 4-01 0704/03.1 analogia	B-01.02.01	Wypełnienie przestrzeni między murem a nadprożem zaprawą cementową	m2	1,332
91	KNR 13-12 0102/01 analogia dopłata 3x	O-00.00.00	Wiercenie otworów o średnicy do 5cm	szt	32
92	Kalkulacja indywidualna	B-01.02.04	Dostawa i montaż -np. M16x320	szt	32
93	KNR 4-01 0203/07	B-01.02.02	Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach	m3	0,666
94	KNR-W 4-01 0326/02.1 analogia	B-01.02.07	Szpałdowanie belek nadproży	m	44,4

## Przedmiar robót

DOM DANIELA CHODOWIECKIEGO / GÜNTERA GRASSA - PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI DAWNEMU ZESPOŁOWI  
SIEROCIŃCA Z ADAPTACJĄ DO NOWYCH FUNKCJI - KULTURY I TURYSTYKI - Sieroca 8 RB

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
95	KNR 4-01 0703/01	B-02.04.01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	18,6
<b>1.2.6. Wzmocnienie ścian istniejących</b>					
109	KNR 19-01 0315/05 analogia	B-01.02.07	Naprawa uszkodzonej powierzchni/ przemurowanie w jednym miejscu do 0,50m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1 cegły - założono przemurowania wynikające m.in z montażu belek stalowych	miejsce	130
110	KNR 19-01 0315/07 analogia	B-01.02.07	Naprawa uszkodzonej powierzchni/ przemurowanie w jednym miejscu ponad 1,00m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1 cegły	m2	13,78
<b>1.3. Architektura</b>					
<b>1.3.2. Konserwacja elementów wg PPK</b>					
135	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Drewniane nadproża okien i drzwi - konserwacja zgodnie z PPK	kpl	1
136	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Drewniane elementy konstrukcji ścian - konserwacja zgodnie z PPK	kpl	1
137	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Renowacja istniejącej klatki schodowej w P.0.4 zgodnie z PPK	kpl	1
138	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Renowacja istniejącej klatki schodowej w P.0.8 zgodnie z PPK	kpl	1
139	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Renowacja istniejącej klatki schodowej w P.0.17 zgodnie z PPK	kpl	1
140	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Renowacja płyciny boazerijnej zgodnie z PPK demontaż i montaż w nowym miejscu	m2	11,514
<b>1.3.4.2. Prace detalach architektonicznych</b>					
163	Kalkulacja indywidualna	B-01.05.01	Drewniany gzyms podokapowy - Prace konserwatorskie zgodnie z PPK	m	108,33
164	Kalkulacja indywidualna	B-01.05.01	Konserwacja tablicy kamiennej na elewacji zgodnie z PPK	kpl	1
165	Kalkulacja indywidualna	B-01.05.01	Konserwacja tablicy stalowej na elewacji zgodnie z PPK	kpl	1
166	Kalkulacja indywidualna	B-01.05.01	Wykonanie tablicy kamiennej na elewacji	kpl	1
172	Kalkulacja indywidualna	B-01.05.01	Konserwacja istniejącej dachówki na murze z bramą	m2	4,464
<b>1.3.5. Ściany murowane wewnętrzne istniejące oraz nowe a także wewnętrzna strona murów zewnętrznych</b>					
173	KNR 9-21 0302/03 analogia	B-02.04.09	Dezynfekcja metodą natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych powyżej 10m2	m2	743,22
174	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Prace konserwatorskie zabezpieczające fragmenty istniejących tynków do zachowania	m2	6,524
175	KNR 19-01 0639/03	B-02.04.09	Oczyszczenie murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych	m2	743,22
176	KNKRB 2 1105/08 analogia	B-02.04.09	Naniesienie pasty czyszczącej	m2	743,22
177	KNR 9-13 0101/01	B-02.04.09	Zmycie podłoża myjką ciśnieniową	m2	743,22

## Przedmiar robót

DOM DANIELA CHODOWIECKIEGO / GÜNTERA GRASSA - PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI DAWNEMU ZESPOŁOWI  
SIEROCIŃCA Z ADAPTACJĄ DO NOWYCH FUNKCJI - KULTURY I TURYSTYKI - Sieroca 8 RB

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
178	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Osuszanie powierzchni	m2	1674,333
179	ZKNR C-1 0403/06	B-02.04.09	Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm na ścianach	m2	739,706
180	KNR 19-01 0325/02	B-02.04.09	Spoinowanie murów gładkich o powierzchni do 2m2 z cegły	m2	739,706
<b>1.3.7. Ściany wewnętrzne oraz zamurowania</b>					
199	KNR 19-01 0310/03 analogia	B-01.02.07	Uzupełnienie ścian o powierzchni do 3m2 z cegły budowlanej o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	4,562
200	KNR 19-01 0333/04	B-01.02.07	Przemurowanie kominów o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	11,916
201	KNR 19-01 0343/01	B-01.02.07	Uzupełnienie murów	m3	0,452
<b>2. Monitoring reperów i znaczników</b>					
436	Kalkulacja indywidualna		monitoring reperów i znaczników - zgodnie z OPZ		10 miesięcy
<b>3. nadzory specjalistyczne</b>					
437	Kalkulacja indywidualna		Konserwatorski		10 miesięcy
438	Kalkulacja indywidualna		Mykologiczny		10 miesięcy
439	Kalkulacja indywidualna		Ornitologiczny		10 miesięcy
440	Kalkulacja indywidualna		Chiropterologiczny		10 miesięcy