

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

Bieżące utrzymanie dróg oraz zieleni w pasie przydrożnym dróg powiatowych zamiejskich.

Zamawiający:

Powiat Głogowski
67-200 Głogów ul. Sikorskiego 21

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

drogowe

Data opracowania : 22.03.2021

Sporządził(a):
inż. Jerzy Łuszczyc

INSPEKTOR NADZORU

Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

inż. Jerzy Łuszczyc

Upr. bud. nr 11/84/Lw

DOŚ/BO/0788/01

Sprawdził(a):

Edward Borkowski
p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY POWIATU

Edward Borkowski

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Ścinanie poboczy, remont barier drog. czyszcz. elementów odwodn. dróg i pasa drogow.		
1	KNR 231 T1402/03 kalk.własna Ręczne ścinanie poboczy z odwiezieniem i utylizacją odpadów.	2000,000 [m2]
2	KNR 231 T1305/01 Odnawianie farbą barier ochronnych stalowych	100,000 [m]
3	KNR 231 T1305/04 analogia Naprawa - odnowienie poręczy mostowych, stalowych	60,000 [m]
4	KNR 231 T1403/06 kalk.własna Oczyszczanie rowów z namułu o grub. 30cm z wyprofilowaniem skarp rowu, z odwozem i utylizacją odpadów	200,000 [m]
5	KNR 231 T1404/03 kalk.własna Oczyszczanie przepustów o śr. do 0,8m z namułu, z odwozem i utylizacją odpadów.	70,000 [m]
6	KNR 231 T1404/05 kalk.własna Oczyszczanie przepustów o śr. do 1,25m z namułu, z odwozem i utylizacją odpadów.	70,000 [m]
7	KNR 405 T2119/01 kalk.własna Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych z odwozem i utylizacją odpadów.	5,000 [szt]
8	KNR 221 T0101/01 kalk.własna Oczyszczenie terenu z ziemi, resztek budowlanych, gruzu i smieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy wraz z odwozem i utylizacją	20,000 [m3]
9	KNR 221 T0112/01 kalk.własna Odchwaszczanie chodników z użyciem spryskiwacza.	1000,000 [m2]
10	KNR 221 T0112/01 kalk.własna Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiejów na terenie niezadrzewionym, ręcznie	1000,000 [m2]
11	KNR 201 T0108/05 kalk.własna Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia - z wywozem i utylizacją ścinki.	1,000 [ha]
Element robót: 2 Remonty cząstkowe nawierzchni.		
12	KNR 231 T1101/03 kalk.własna Remonty cząstkowe nawierzchni - utwardzenie poboczy za pomocą frezowiny.	500,000 [m2]
13	KNR 231 T1106/01 kalk.własna Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką na zimno.	15,000 [t]

Przedmiot robót :Bieżące utrzymanie dróg oraz zieleni w pasie przydrożnym dróg powiatowych
:zamiejskich.

PGŁ-BIEŻĄCE_UTRZYMANIE_DRÓG_ORAZ_ZIELE

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 3 Remonty elementów dróg.		
14	KNR 231 T1201/03 kalk.własna Wymiana krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	70,000 [m]
15	KNR 231 T1203/02 kalk.własna Wymiana obrzeży betonowych 20x6 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	70,000 [m]
16	KNR 231 T1101/03 kalk.własna Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym zagęszczenie tłucznia mechanicznie.	400,000 [m2]
17	KNR 231 T1207/01analogia Remonty częściowe chodników z płyt betonowych. płyty bet. 35x35x5cm; posypka piaskowa; wypełnienie spoin piaskiem bez materiału	50,000 [m2]
18	KNR 231 T0114/07 kalk.własna Uzupełnienie podbudowy pod chodnik z płyt betonowych, kruszywo łamane; warstwa górna; grubość warstwy 10cm	50,000 [m2]
19	KNR 231 T1206/05 kalk.własna Remonty częściowe chodników z kostki polbruk, kostka o wys.6cm; podsypka piaskowa; wypełnienie spoin piaskiem - bez materiału	30,000 [m2]
20	KNR 231 T0114/05 kalk.własna Uzupełnienie podbudowy pod chodniki z kostki polbruk, kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy do 20cm	30,000 [m2]
21	KNR 231 T0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Polbruk, o grubości 6cm,układana na podsypce piaskowej	150,000 [m2]
22	KNR 231 T0114/05 Podbudowy z kruszyw łamanych pod chodnik z kostki polbruk, kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy 15cm	150,000 [m2]
Element robót: 4 Oznakowanie pionowe i poziome.		
23	KNNR 6 T0702/01analogia Pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych	20,000 [szt]
24	KNNR 6 T0702/04 Pionowe znaki drogowe- znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0.3m2	20,000 [szt]
25	KNNR 6 T0702/01analogia Pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych	20,000 [szt]
26	KNNR 6 T0702/05 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0.3m2	20,000 [szt]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
27	KNR 231 T0702/03analogia Słupki do znaków drogowych - montaż słupków prowadzących U-1a, U-1b /PCV/	100,000 [szt]
28	KNR 231 T0702/03analogia Słupki do znaków drogowych - montaż słupków krawędziowych U-2 /PCV/	10,000 [szt]
29	Kalkulacja Własna Dostawa i montaż elementów odblaskowych.	50,000 [szt]
30	KNNR 6 T0702/12 kalk.własna Montaż lustra drogowego d=800	6,000 [szt]
31	Kalkulacja własna Naprawa znaków drogowych/prostowanie, umocowanie tablicy, poprawienie ustawienia słupka w podłożu/.	80,000 [szt]
32	KNNR 6 T1201/05analogia Odnowienie oznakowania poziomego jezdni farbą drogową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie Obmiar : 1000*0.15= 150,000	150,000 [m2]
33	KNNR 6 T0705/05analogia Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane ręcznie	120,000 [m2]
34	KNNR 6 T0705/02 kalk.własna Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, farbą drogową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe,malowane mechanicznie	700,000 [m2]
35	KNNR 6 T1201/05 kalk.własna Odnowienie oznakowania poziomego jezdni, grubowarstwowe, farbą drogową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie	80,000 [m2]
Element robót: 5 Utrzymanie zieleni przydrożnej-12m-cy. Pielęgnacja drzew i krzewów.		
36	KNR 201 T0103/03 kalk.własna Ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnice drzew 10-35 cm wraz z odwozem drewna i uprzątnięciem terenu oraz frezowaniem pnia.	5,000 [szt]
37	KNR 201 T0103/06 kalk.własna Ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnice drzew 36-65 cm wraz z odwozem drewna i uprzątnięciem terenu oraz frezowaniem pnia.	5,000 [szt]
38	KNR 201 T0103/07 kalk.własna Ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnice drzew 66-75 cm wraz z odwozem drewna i uprzątnięciem terenu wraz z frezowaniem pnia.	5,000 [szt]
39	KNR 201 T0109/04 kalk.własna Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia wraz z odwozem drewna i uprzątnięciem terenu. Obmiar : 700m2=0.07ha 0.07 = 0.070	0,070 [ha]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
40	KNR 221 T0104/03 kalk.własna Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 10-20 cm wraz z odwozem drewna i uprzątnięciem terenu.	5,000 [szt]
41	KNR 221 T0104/06 kalk.własna Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni od 20cm do ponad 41cm - wraz z odwozem drewna i uporządkowaniem terenu.	5,000 [szt]
42	KNNR 1 T0104/16 kalk.własna Karczowanie pni bez względu na średnicę, koparką podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności wraz z odwozem drewna i uporządkowaniem terenu.	5,000 [szt]
43	KNNR 1 T0103/07 kalk.własna Awaryjne usuwanie połamanych drzew bez względu na średnicę wraz z odwozem drewna i uprzątnięciem terenu.	5,000 [szt]
* Zakończenie wydruku		