






ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ						
TYP		01 01/1 01/3	01/2	08	09	010
TYP (wg"Programu prac konserwatorskich")		01 01/1 01/3	01/2	okno nowe wyglqd analogiczny do okien pierotnych, nadproże łukowe do odtworzenia na wzór istniejących, dwudzielne, szprosy wiedeńskie	okno nowe, dwudzielne, szprosy wiedeńskie	okno nowe, dwudzielne, szprosy wiedeńskie
SCHEMAT						
WYMIARY	So	115	115	125	125	150
	Ho	220	220	120	130	155
piętro II		3	1	2	2	6
RAZEM		3	1	2	2	6
UWAGI		okno przeznaczone do renowacji wg programu prac konserwatorskich,	okno do odtworzenia na podstawie inwentaryzacji wg programu prac konserwatorskich, należy zastosować szkło 4mm SGG PLANICLEAR	<i>drewniane, jednoramowe, rozwierno–uchylne, zestawy 2–szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem, typ P4; współczynnik przenikacnia ciepła us=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=36 dB, 4 ESG (16ar) 44.4 ESG PLANITHERM XN II #3, okna wyposażone w systemowe klamki z zamkiem i kluczykiem (dostęp serwisowy wyłącznie dla obsługi obiektu, po uprzednim przeszkoleniu), okna wyposażone w nawiewnik higrosterowalny ukryty o wydajności wg projektu wentylacji, okucia oraz klamki i nawietrzaki stylizowane na historyczne, spójne z istniejącymi, kolorystyka okien spójna z istniejącą stolarką wg programu prac konserwatrskich, geometria okien wg rysunków szczegółowych</i>		

- UWAGA:
- Przed zamówieniem stolarki okiennej wymiary sprawdzić w naturze.
  - Projekty nowych okien w tym odtwarzanych należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych po wyborze wykonawcy robót budowlanych.

U W A G A :  
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I ZAMÓWIENIEM KAŻDORAŻOWO SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY, A W RAZIE STWIERDZENIA RÓZBIEŻNOŚCI LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM  
2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, A W RAZIE STWIERDZENIA RÓZBIEŻNOŚCI, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM  
3. WSZYSTKIE ZAWARTE INFORMACJE W DOKUMENTACJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE, NIEZALEŻNIE OD ZAMIESZCZENIA W DANEJ DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ. W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI LUB WYSTĄPIENIA SPORNEJ INTERPRETACJI DOKUMENTACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

ADE PROJEKT S.C. 10-343 Olsztyn ul. Limanowskiego 24/10 e-mail: adeprojektsc@gmail.com			
TEMAT:	MODERNIZACJA II-PIĘTRA I SAL DYDAKTYCZNYCH KATEDRY ŻYWNOSCI UNIwersytetu WARMiNSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE		
INWESTOR:	UNIwersytet WARMiNSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE UL. OCZAPOWSKIEGO 2, 10-719 OLSZTYN	SKALA:	1:50
ADRES INWESTYCJI:	OLSZTYN UL. HEWELIUSZA 1, DZ. NR EWID. 1/10 OBR. 54	DATA:	12.2019
NAZWA RYS:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	NR RYS.:	A3
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch Jerzy Maciejewski	Upr. bud.	259/POOKK/IV/2017