




- UMYWALKA STAL NIERDZEWNA
- WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI AISI 304
  - ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE
  - MONTOWANA BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY
  - POSIADA RANT ZABEZPIEZAJĄCY ŚCIANĘ PRZED WODĄ
  - ŁATWY W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
  - ŁATWY MONTAŻ
  - CERTYFIKATY – CERTYFIKAT CE



- KOMPAKT WC
- WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI AISI 304
  - ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE
  - STANDARDOWE PRZYŁĄCZA WODNE I KANALIZACYJNE
  - ZABEZPIECZONY OTWÓR REWIZYJNY
  - ŁATWY W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
  - CERTYFIKATY – CERTYFIKAT CE, ATEST PZH



- METALOWY POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
- MATERIAŁ OBUDOWY: STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
  - WYKOŃCZENIE OBUDOWY: SATYNA MAT
  - PRZEZNACZENIE: PAPIER TOALETOWY W ROLKACH (Ø 190 -230 MM)
  - SPOSÓB DOZOWANIA: RĘCZNY
  - ŚREDNICA TRZEPIENIA Ø 60MM
  - WYPOSAŻENIE / FUNKCJE: ZAMEK Z KLUCZEM; WIZJER KONTROLNY
  - WYMIARY (WYS/SZER/GŁ): 265 X 255 X 100 MM
  - RODZAJ MONTAŻU: ŚCIENNY, PRZYKRĘCANY



- LUSTRO ZE STALI NIERDZEWNEJ P2
- WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI AISI 304 (1.4307)
  - WYKOŃCZENIE 2P WEDŁUG NORMY PN-EN 10028-7:2009
  - WZMOCNIONE RANTY
  - POZWAŁA NA CZYSZCZENIE BEZ RYZYKA USZKODZENIA ELEMENTÓW LUSTRA
  - SPECJALNE ŚRUBY WANDALOODPORNE Z ZABEZPIECZENIEM
  - ŁATWY MONTAŻ
  - CERTYFIKATY – CERTYFIKAT CE




- METALOWY DOZOWNIK NA MYDŁO.
- MATERIAŁ OBUDOWY: SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA
  - WYKOŃCZENIE OBUDOWY: SATYNA, MAT
  - PRZEZNACZENIE: MYDŁO W PŁYNIE
  - POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA MYDŁO: 1 LITR (1000 ML)
  - SPRĘŻYNA: ZE STALI HARTOWANEJ
  - SPOSÓB DOZOWANIA: RĘCZNY (PRZYCIŚK DOZOWANIA)
  - WYMIARY (WYS/SZER/GŁ.): 202 X 122 X 66 MM
  - RODZAJ MONTAŻU: ŚCIENNY, PRZYKRĘCANY



ELEMENT DEKORACYJNY - FARBA LATEKSOWA



HPL- KOLOR ODCIENIE SZAROŚCI



LATEKSOWA FARBA DO WNĘTRZ PRZEZNACZONA DO MALOWANIA ŚCIAN I SUFITÓW POMIESZCZEŃ POKRYWANYCH WYSOKIM OBCIĄŻENIEM I CZĘSTEMU ZMYWANIU LUB ODKAŻANIU (ODPORNA NA ALKALIA ORAZ WODOROZCIENIAŁNE ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE I DETERGENTY).



PŁYTKI ŚCIENNE  
- PŁYTKI GRESOWE DO WYSOKOŚCI 215CM. POWYŻEJ TYNK WAPIENNY MAŁOWANY FARBĄ LATEKSOWĄ, FORMAT 30X60CM. ODCIENIE JANE BEŻE, CIEPŁE SZAROŚCI, ARTYKULACJA POZIOMA  
FUGA W KOLORZE ZBLIŻONYM DO KOLORU PŁYTEK.



GRES TECHNICZNY 30X30  
GRES TECHNICZNY IMPREGNOWANY 30 CM X 30 CM. O BARDZO DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCIERANIE (JEDNORÓDNY NA CAŁEJ GRUBOŚCI). IDEALNY DO POMIESZCZEŃ O PODWYŻSZONYM NATĘŻENIU RUCHU. WSPÓŁCZYNNIK ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R10.



DRZWI DO SANITARIATU OBIEKTOWE WZMOCNIONE Z SAMOZAMYKACZEM  
POKRYTE LAMINATEM Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI, OCYNKOWANYMI I LAKIEROWANYMI PROSZKOWO




KONSTRUKCJA:  
KABINY O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZNISZCZENIA PRZEZNACZONE DO TOALET O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU. WSZYSTKIE ELEMENTY ALUMINIOWE ANODOWANE C-0.SYSTEM POSIADA ZAWIASY Z SAMODOMYKACZEM GRAWITACYJNYM ZAPEWNIĄJĄCYM POWRÓT OTWARTYCH DRZWI DO PŁASZCZYŻNY FRONTU KABIN.

DRZWI I ŚCIANY FRONTOWE:  
KABINY O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZNISZCZENIA PRZEZNACZONE DO TOALET O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU. WSZYSTKIE ELEMENTY ALUMINIOWE ANODOWANE C-0.SYSTEM POSIADA ZAWIASY Z SAMODOMYKACZEM GRAWITACYJNYM ZAPEWNIĄJĄCYM POWRÓT OTWARTYCH DRZWI DO PŁASZCZYŻNY FRONTU KABIN.

ŚCIANY DZIAŁOWE I BOCZNE:  
ŚCIANY DZIAŁOWE I BOCZNE WYKONANE SĄ Z LAMINATÓW HPL W KOLORZE FRONTU LUB WG ARANŻACJI WNĘTRZ. WYMIARY STANDARDOWE MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE.

SKALA 1:50



1. BLAT HPL - WZMOCNIONY NA WYMIAR, GR. OKAPNIKA 15CM - NP. JASNE ODCIENIE SZAROŚCI;
2. UMYWALKA ZE STALI NIERDZEWNEJ, KRAN NA PRZYCIŚK CZASOWY;
3. LUSTRO NA WYMIAR, KLEJONE W GRUBOŚCI PŁYTEK;
4. DOZOWNIK NA MYDŁO ZE STALI NIERDZEWNEJ;
5. SUSZARKA DO RĄK ZE STALI NIERDZEWNEJ;
6. KOSZ NA ODPADY Z POKRYWKĄ;
7. PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ;
8. SZCZOTKA DO WC STOJĄCA;

ROBOTY BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE ZDOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ I SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ Z PRZEPISAMI BHP I PPOŻ. DO ROBÓT BUDOWLANYCH UŻYWAĆ TYKO MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE I ODPowiednie ATESTY.

PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH NA OBIEKCIE.

W PRZYPADKU JAKIKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE BEZ JEGO ZGODY NA ETAPIE REALIZACJI PRZEZ INWESTORA.

OSTATECZNIE KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM. PRZED ZAKUPIENIEM DANEGO PRODUKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ KOLOR NA ORYGINALNEJ KARCIE KOLORÓW. DODATKOWO NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ STRUKTURĘ I WIELKOŚĆ POWIERZCHNI, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA ORAZ RODZAJ PODŁOŻA.

PODANY PRODUCENT ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH JEST JEDYNNIE PRZYKŁADOWY. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH.

ZE WZGLĘDU NA TO, IŻ POSZCZEGÓLNI PRODUCENCI TYNKÓW I POWŁOK MALARSKICH POSIADAJĄ WŁASNE NAZWY ORAZ INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA, NUMERY PALETY KOLORÓW I POWŁOK, ZALECA SIĘ ABY PRZED ZAMÓWIENIEM PRÓBKĘ KOLORYSTYCZNEJ MATERIAŁÓW ORAZ WSZELKIE INFORMACJE KONIECZNE DO KOMPLETNEJ OCENY INWESTORA.

- POWIERZCHNIE ZOSTAŁY OBLICZONE WG: PN-ISO 9836:1997;
- WYKONANO NA OPROGRAMOWANIU: INTERSOFT ID KLIENTA NR 1062814; ZWCAD ID KLIENTA NR 40C8F8E1
- NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TREŚCI MOŻLIWE JEDYNNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(ÓW) OPRACOWANIA.

STADIUM:	DOKUMENTACJA BUDOWLANA		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
OBIEKT LOKALIZACJA:	DOKUMENTACJA BUDOWLANA MODERNIZACJI SANITARIATU BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ W JAROSZOWCU  Lokalizacja:  UL.KOLEJOWA 11, 32-310 JAROSZOWIEC		
INWESTOR:	GMINA KLUCZE UL. PARTYZANTÓW 1, 32-310 KLUCZE		
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Paulina Mendrek	MPOIA/112/2016	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Iwona Gajda	MPOIA/058/2014	
SKALA:	1:50	RYSUNEK: MOODBOAR PARTER SANITARIAT	
DATA:	08.2021		
			NR RYSUNKU: A-3