

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do ul. Szerokiej w m. Szczepanowo
INWESTOR : Gmina Dąbrowa
ADRES INWESTORA : ul. Kasztanowa 16; 88-306 Dąbrowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Szymczak
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1	D.01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km		
d.1		0,33	km	0,330	
				RAZEM	0,330
2		Roboty rozbiórkowe			
2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowych	m		
d.2		56,62	m	56,620	
				RAZEM	56,620
3	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (gr. ok. 40cm)	m ²		
d.2		108,98	m ²	108,980	
				RAZEM	108,980
4	D.01.02.04	Załadunek elementów pozyskanych z rozbiórki (bez frezowin) wraz z transportem na odległość do 10 km i kosztami utylizacji	m ³		
d.2		43,59	m ³	43,590	
				RAZEM	43,590
3		Jezdnia bitumiczna - nakładka			
5	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych	m ²		
d.3		1006,84	m ²	1 006,840	
				RAZEM	1 006,840
6	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m ²	m ²		
d.3		1006,84	m ²	1 006,840	
				RAZEM	1 006,840
7	D.05.03.05b	Warstwa wyrównawcza jezdni (układana rozścielaczem łącznie z w. wiążącą na wzmocnieniu) z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. zmienna, średnio ok 5cm.	m ²		
d.3		1006,84	m ²	1 006,840	
				RAZEM	1 006,840
8	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych	m ²		
d.3		987,10	m ²	987,100	
				RAZEM	987,100
9	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m ²	m ²		
d.3		987,10	m ²	987,100	
				RAZEM	987,100
10	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm	m ²		
d.3		987,10	m ²	987,100	
				RAZEM	987,100
4		Istniejące utwardzenia- nakładka			
11	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych	m ²		
d.4		49,40	m ²	49,400	
				RAZEM	49,400
12	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m ²	m ²		
d.4		49,40	m ²	49,400	
				RAZEM	49,400
13	D.05.03.05b	Warstwa wyrównawcza jezdni (układana rozścielaczem łącznie z w. wiążącą na wzmocnieniu) z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. zmienna, średnio ok 5cm.	m ²		
d.4		49,40	m ²	49,400	
				RAZEM	49,400
14	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych	m ²		
d.4		48,43	m ²	48,430	
				RAZEM	48,430
15	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m ²	m ²		
d.4		48,43	m ²	48,430	
				RAZEM	48,430
16	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm	m ²		
d.4		48,43	m ²	48,430	
				RAZEM	48,430
5		Jezdnia bitumiczna - wzmocnienie			
17	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV	m ²		
d.5		177,80	m ²	177,800	
				RAZEM	177,800
18	D.04.05.01a	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		177,80	m ²	177,800	
				RAZEM	177,800
19	D.04.04. d.5 02b	Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm	m ²		
		165,65	m ²	165,650	
				RAZEM	165,650
20	D.04.04. d.5 02b	Podbudowa zasadnicza (warstwa górna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm	m ²		
		158,81	m ²	158,810	
				RAZEM	158,810
21	D.04.03. d.5 01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
		155,01	m ²	155,010	
				RAZEM	155,010
22	D.04.03. d.5 01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych C60B10ZM/R w ilości 0,5-0,7kg/m ²	m ²		
		155,01	m ²	155,010	
				RAZEM	155,010
23	D.05.03. d.5 05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm	m ²		
		155,01	m ²	155,010	
				RAZEM	155,010
24	D.04.03. d.5 01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych	m ²		
		151,97	m ²	151,970	
				RAZEM	151,970
25	D.04.03. d.5 01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m ²	m ²		
		151,97	m ²	151,970	
				RAZEM	151,970
26	D.05.03. d.5 05a	Warstwa ścieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm	m ²		
		151,97	m ²	151,970	
				RAZEM	151,970
6		Pobocze			
27	D-04.01. d.6 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV	m ²		
		330	m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
28	D.04.04. d.6 02b	Kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm	m ²		
		330	m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
29	D.04.04. d.6 02b	Kruszywo łamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie, gr. 5cm	m ²		
		330	m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
7		Roboty ziemne			
30	D.01.02. d.7 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 10 km (pobocze, wzmocnienie, itp.)	m ²		
		507,80	m ²	507,800	
				RAZEM	507,800
31	D.02.01. d.7 01	Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV (wzmocnienie, pobocze, itp.)	m ³		
		42,25	m ³	42,250	
				RAZEM	42,250
32	D.02.00. d.7 01	Załadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km	m ³		
		42,25	m ³	42,250	
				RAZEM	42,250
8		Inne			
33	D.09.01. d.8 01	Profilowanie terenu za poboczem na szerokości do 1,0m	m ²		
		660,00	m ²	660,000	
				RAZEM	660,000
34	D 04.03. d.8 01	Uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych taśmą bitumiczną na działkach roboczych oraz na połączeniu starej i nowej nawierzchni	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000
35	D 03.02. d.8 01	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
36	D 03.02. d.8 01	Regulacja wysokościowa studzienki kanalizacyjnej	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	kalk. in-d.8 dyw.	Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000