




Rzut płyty fundamentowej



Zbrojenie płyty fundamentowej



Przekrój płyty fundamentowej



Płyta żelbetowa C25/30 W6	gr. 30,0 cm
Papa termozgrzewalna SBS	-
Chudy beton C8/10	gr. 10,0 cm
Podkład z piasku o Is =0,97	gr. 30,0 cm

Płyta fundamentowa- zaplecze szatniowo sanitarne

Zestawienie stali zbrojeniowej				
Nr pręta	Średnica	Długość pręta [cm]	Liczba w elem. [szt]	Długość ogólna [m]
	[mm]			
1	10	1200	152	1824
2	10	179,5	76	136,42
3	10	726,5	244	1772,66
4	10	182	320	582,4
Długość ogólna [m]				4315,48
Masa 1 m pręta [kg]				0,617
Masa całkowita [kg]				2662,65

- Uwagi:
- Grubość płyty 30 cm.
 - Pręty płyt krzyżowozbrojonych w kierunku krótszego boku układać spodem.
 - Długość zakładu prętów Ø10 - min. 80 cm.
 - Pręty 1 i 2 układać na zakład w celu przesunięcia zakładu. Maksymalnie 30% prętów łączyć na zakład w jednym przekroju.

Zbrojenie górne
Zbrojenie dolne

Beton C25/30 (B30)
Stal RB500W (AIIIIN)
Otulina zbrojenia 3,5 cm

<div></div>		Consilio Projekt sp. z o.o. ul. Pogodna 55C, 37-500 Jarosław	
Nazwa i adres inwestora: Gmina Gać 37-207 Gać 275		Adres inwestycji: dz. nr 1614/1, 1568/23, 1616, 1619, 1614/5, 1608/1, 1620/2, 1618/5 obręb 0003 Gać	
Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem szatniowo - sanitarnym.			
Faza projektu: Projekt techniczny		Branża: Konstrukcja	
Nazwa rysunku: Płyta fundamentowa- zaplecze szatniowo-sanitarne			
Projektant: mgr inż. Marcin Rymarz Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr upr. PDK/0313/PWOK/18			Podpisy:
Projektant sprawdzający: n/d			
Opracowanie: mgr inż. Joanna Goleniowska			
Opracowanie: inż. arch. Jakub Oziębło			
Skala: 1:100	Data: 01.2024 r.	Rewizja: Rew. 1.16112023	Nr rys.: PT 1.0