




Widok z przodu



Rzut z góry



Przekrój A-A



<b>F</b>	<b>Fundament</b>
30,0 cm	Płyta żelbetowa C25/30 W6
-	Papa termozgrzewalna SBS
10,0 cm	Chudy beton C8/10
30,0 cm	Podkład z piasku o $I_s \approx 0,97$
	Grunť

<b>N</b>	<b>Nawierzchnia</b>
6,0 cm	kostka brukowa
3,0 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15,0 cm	piasek stabilizowany cementem $R_m=2,5\text{MPa}$
	Grunť

<b>D1</b>	<b>Zadaszenie trybuny</b>
	poliwęglan komorowy
	konstrukcja

<b>K1</b>	<b>Elementy konstrukcyjne trybuny</b>
	stal ocynkowana

		Consilio Projekt sp. z o.o.	
ul. Pogodna 55C, 37-500 Jarosław			
Nazwa i adres inwestora: Gmina Gać 37-207 Gać 275		Adres inwestycji: dz. nr 1614/1, 1568/23, 1616, 1619, 1614/5, 1608/1, 1620/2, 1618/5 obręb 0003 Gać	
Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem szatniowo - sanitarnym.			
Faza projektu: Projekt architektoniczno-budowlany		Branża: Architektura	
Nazwa rysunku: Trybuna sportowa			
Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Tytuła Upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, nr upr. 15/PKOKK/2018		Podpisy:	
Projektant sprawdzający: n/d			
Opracowanie: mgr inż. Joanna Goleniowska			
Opracowanie: inż. arch. Jakub Oziębło			
Skala: 1:100	Data: 01.2024 r.	Rewizja: Rew. 1.16112023	Nr rys.: PAB 5.0