



OGRODZENIE BOISKA

Skala 1:50



- Uwagi:
- Ogrodzenie boiska:
- Dwie części ogrodzenia po obu stronach trybuny do istniejącego ogrodzenia, wg wymiarów na rysunkach;
 - Słupy stalowy, ocynkowany, wym. 80 x 80 mm, montowane przez zabetonowanie;
 - Wysokość = 4,0 m
 - Siatka ochronna, polietylenow, oczka 100 x 100 mm, grubość splotu 4 mm;
 - kolor: zielony
 - liny stalowe podtrzymujące siatkę, min. Ø4 mm z powłoką, znajdujące się na początku i końcu piłkochwyty;
- Głębokość fundamentu i betonowanie wg rysunku schematu;
- Wymiary na rysunku podano w [cm];

		ul. Pogodna 55C, 37-500 Jarosław	
Nazwa i adres inwestora: Gmina Gać 37-207 Gać 275		Adres inwestycji: dz. nr 1614/1, 1568/23, 1616, 1619, 1614/5, 1608/1, 1620/2, 1618/5 obręb 0003 Gać	
Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem szatniowo - sanitarnym.			
Faza projektu: Projekt zagospodarowania terenu		Branża: Architektura	
Nazwa rysunku: Ogrodzenie boiska			
Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Tytuła Upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, nr upr. 15/PKOKK/2018		Podpisy:	
Projektant sprawdzający: n/d			
Opracowanie: mgr inż. Joanna Goleniowska			
Opracowanie: inż. arch. Jakub Oziębło			
Skala: 1:50	Data: 01.2024 r.	Rewizja: Rew. 1.16112023	Nr rys.: PZT 4.0