

Modrze, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na innym systemie niż w zapytaniu ofertowym? Jeśli tak, to prosimy o rzuty dwg lub pdf w celu zaprojektowania systemu.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentach zamówienia.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości opisu technicznego z zestawieniem urządzeń – w opisie podano sygnalizatory firmy Polon SAW – 6001 oraz SAL – 3000 a w projekcie mamy system firmy Schrack.

Odpowiedź 2:

W opisie w akapicie dotyczącym sygnalizatorów podano błędne nazwy własne sygnalizatorów innego producenta. Na schemacie ideowym i na rzutach jest podany odpowiedni produkt.

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości opisu technicznego z zestawieniem urządzeń – sygnalizator SAO-P8/CC jest sygnalizatorem wewnętrznym i nie może być stosowany na zewnątrz ze względu na klasę szczelności, a w projekcie ujęto go jako sygnalizator zewnętrzny.

Odpowiedź 3:

Żaden z zaprojektowanych sygnalizatorów nie jest umieszczony na zewnątrz budynku.

Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości opisu technicznego z zestawieniem urządzeń - w projekcie jest zastosowanie kabla YDY 3x2,5 do zasilania centrali pożarowej a centrala pożarowa powinna być zasilona przewodem niepalnym HDGs.

Odpowiedź 4:

Centralka zasilana jest przewodem PH90.

Pytanie 5:

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości opisu technicznego z zestawieniem urządzeń – w opisie wspomniano o 3 pętłach dozorowych, a ze schematu ideowego wynika, że jest jedna pętla dozorowa i dwie pętle sygnalizacyjne.

Odpowiedź 5:

Przewidziano trzy linie – jedna dozorowa, dwie sygnalizacyjne, zgodnie ze schematem.

Pytanie 6:

W zapytaniu ujęto wymagany okres gwarancji 36 miesięcy. Czy jest to okres gwarancji na urządzenia instalacji SSP czy na usługę? Gwarancja na elementy systemu typu czujki, ROP, sygnalizator wynosi 24 miesiące i narzucona jest z góry przez producenta.

Odpowiedź 6:

Wymagany okres gwarancji zgodnie z zapytaniem ofertowym min. 36 miesięcy.

Pytanie 7:

Czy instalacja ma być wykonana podtynkowo czy natynkowo np. w rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych?

Odpowiedź 7:

Przewidziano montaż natynkowy.

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu

Magdalena Sikorska

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. Platforma zakupowa
3. a/a