



**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Znak sprawy: IM.271.14.2020.JP
ZP. 66/20

Data: 28 kwietnia 2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej - etap I”.

Wyjaśnienie nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola udziela niniejszym wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców – uczestników niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie, czy do budowy podbudowy zasadniczej, gr. 20 cm można zastosować kruszywo łamane betonowe (przekrusz betonowy) przy zachowaniu odpowiedniej krzywej uziarnienia.

Ad. 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę podbudowy.

Pytanie nr 2

Projekt przewiduje, że spodnia warstwa konstrukcji to ma być piasek stabilizowany cementem do parametru $R_m = 2,5$ MPa. Z uwagi na punkt 3.3 Opisu – dotyczący opisu gruntu rodzimego – Co w przypadku, gdzie w rzędnej stabilizacji podłoża nie będzie występował piasek, lecz grunty spoiste, wysadzinowe? Co również w przypadku, gdy takowe grunty będą występowały pod warstwą stabilizacji 15 cm, a jeszcze w strefie przemarzania? Czy zapis punktu 5 tego opisu daje możliwość Wykonawcy wykonania stabilizacji takich gruntów, (jak trzeba, to na większą niż 15 cm głębokość) bez żadnej konieczności wymian gruntu? Przyjęcie wymian gruntu w kalkulacji znacznie zwiększy wartość oferty.

Ad 2:

W przypadku gdy w podłożu wystąpią piaski, należy zastosować stabilizację cementem, natomiast jeśli wystąpią grunty spoiste do stabilizacji można zastosować wapno lub wbudować w podbudowę gotową mieszankę stabilizacji o parametrze $R_m = 2,5$ MPa. Każdorazowo grunt musi być przebadany laboratoryjnie.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje prawem do wszystkich działek, na obszarze których prowadzone mają być prace – w szczególności przestawienia ogrodzeń, chodniki i wykonanie przebudów infrastruktury podziemnej?

Ad 3:

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością w liniach rozgraniczających teren inwestycji oraz poza liniami rozgraniczającymi do czasowego zajęcia terenu zgodnie z decyzją nr 8.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 16 maja 2019 r. wydaną przez Starostę Zduńskowolskiego.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza czasowe zamknięcie przejezdności ul. Prostej na wprost, na rzecz zapewnienia dojazdów do każdej posesji albo od ul. Wiejskiej, albo od strony ul. Żłotej. To ważna informacja wpływająca na wycenę oraz na organizację prac.

Ad 4:

Zamawiający przewiduje czasowe zamknięcie przejezdności ul. Prostej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Wilczej włączenie ze skrzyżowaniem z ul. Wilczą.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający potwierdza, że o czas potrzebny na aktualizację:

- uzgodnień, warunków technicznych, np. z gestorem sieci - PGE
- istniejących projektów (jeśli będzie to konieczne) i ich ponowne uzgodnienie u gestorów sieci oraz w urzędach zostanie przedłużony termin końcowy inwestycji.

Ad 5:

Zmawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia jedynie na podstawie przypadków wyszczególnionych w § 15 wzoru umowy.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Ad 6:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ i uzupełnia opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7

W nawiązaniu do zapisu wzoru umowy, §2 pkt. 5 – Wnioskuje o zmianę zapisu o możliwość fakturowania jeden raz na jeden miesiąc.

Ad 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zawartego w §2 pkt. 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 8

Odnosnie §15 pkt. 1 ppkt. c - Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych na moment składania oferty obostrzeń i ich konsekwencji mających istotny wpływ na realizację zadania związanych ze stanem epidemii Covid-19 na terenie kraju – termin końcowy będzie przesunięty o okres równy trwaniu tych istotnych trudności.

Ad 8:

Zamawiający potwierdza, że taka ewentualność będzie możliwa na podstawie zapisów zawartych w § 15 ust.1 pkt.1 lit. c wzoru umowy.

Pytanie nr 9

Odnosnie §15 pkt. 1 ppkt. c - Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych na moment składania oferty obostrzeń i ich konsekwencji mających istotny wpływ na realizację zadania związanych ze stanem epidemii Covid-19 na terenie kraju – termin końcowy będzie przesunięty o okres równy trwaniu tych istotnych trudności.

Ad 9:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami umowy dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku pojawienia się obostrzeń mających istotny wpływ na realizację zadania związanych ze stanem epidemii Covid-19

Pytanie nr 10

W związku z pojawieniem się powyższych pytań Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu składania ofert o kilka dni roboczych, co pozwoli na dokładne przygotowanie oferty.

Ad 10:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający - Miasto Zduńska Wola dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu w następującym zakresie:

1. W rozdziale III w pkt 7 dodaje się ppkt 5) oraz ppkt 6) w brzmieniu:

„5) Przy przepustach zamontować (zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż) bariery u12a rurowe ze szczeblinkami pionowymi typu „M” o łącznej długości 12 m o parametrach:

Wysokość zabezpieczenia nad gruntem/utwardzeniem min. 1100 mm,

- rura nośna min. \varnothing 48,3x2 mm,
- rura porzeczna min. \varnothing 48,3x2 mm,
- railling (szczeblinki pionowe) min. \varnothing 20x1,5 mm,
- zabezpieczenie min. ocynk + RAL /ocynk ogniowy,
- sposób montażu: wbetonowanie.

6) Regulację armatury i studzienek na istniejących sieciach i przyłączach wod-kan.”

2. W załączniku nr 5 do SIWZ _ Dokumentacja techniczna dokonuje się następujących zmian:

1) W dokumentacji projektowej:

a) Projekt wykonawczy, Przebudowa odcinka ul. Kaczej – branża sanitarna – opis PW w pkt. 6. Kolizje i zbliżenia dodaje się zapis:

Zastosować rury osłonowe wykonane z: PVC, PE lub stali.

b) Projekt wykonawczy, Przebudowa ul. Prostej – odwodnienie – opis PW w pkt. 6. Kolizje i zbliżenia dodaje się zapis:

Zastosować rury osłonowe wykonane z: PVC, PE lub stali

2) Z przedmiarów robót usuwa się plik o nazwie PR upr. ul. Kacza (zakres w ul. Prostej) - branża sanitarna.pdf.

3) W dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy, Przebudowa odcinka ul. Kaczej – branża drogowa – opis 3. Rozwiązania projektowe pkt. 3.3

Projektowane nawierzchnie – dróg lokalnych kat. L – ul. Kacza zostaje uszczegółowiony poprzez dodanie zapisów:

a) Obramowanie jezdni dróg

- krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piask. 1 : 4, grub. 5 cm i ławie z betonu C 12/15 z oporem.

b) Obramowanie miejsc postojowych:

- krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piask. 1 : 4, grub. 5 cm i ławie z betonu C 12/15 z oporem.

c) Pobocza wykonać w następującej konstrukcji: warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grub. 12 cm, warstwa dolna z kruszywa łamanego 0/63 mm o grub. 20 cm.

d) Zieleńce wykonać poprzez humusowanie gr. 10 cm, ręczne plantowanie i obsianie trawą,

e) Miejsca postojowe

- płyty ażurowe 60x40x10 cm, zasypka otworów w płytach ażurowych grys 2/5 mm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 8 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 mm gr. 12 cm,

- piasek średnioziarnisty o $K > 8 \text{ m}^3/\text{dobę}$ gr. 15 cm.

f) Usuwa się zapis: Ciągi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe

w pkt.4. kolizje dodaje się zapis:

materiał rur osłonnych do kabli, dzielonych

polietylen HDPE (czerwone) śr. 160 mm – 91 m,

polietylen HDPE (niebieskie) śr. 100 mm – 6 m.

4) W dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy, Przebudowa ul. Prostej – branża drogowa – opis

w pkt.3.3 Projektowane nawierzchnie – dróg lokalnych kat. L – ul. Prosta zostaje uszczegółowiony poprzez dodanie zapisów:

a) Obramowanie jezdni dróg

- krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piask. 1 : 4, grub. 5 cm i ławie z betonu C 12/15 z oporem.

b) Pobocza wykonać w następującej konstrukcji: warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grub. 12 cm, warstwa dolna z kruszywa łamanego 0/63 mm o grub. 20 cm.

c) Zieleńce wykonać poprzez humusowanie gr. 10 cm, ręczne plantowanie i obsianie trawą.

w pkt.3.1 Sytuacja dodaje się zapis: opracowanie obejmuje rozbiórkę kolidujących ogrodzeń, bram i furtek bez ich ponownego wbudowania.

3. Dodaje się załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy na usunięcie kolizji z siecią energetyczną, w treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej zmiany.

4. Dodaje się załącznik nr 7 do SIWZ - Uzgodnienie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego, w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej zmiany.

5. Dodaje się załącznik nr 8 do SIWZ – Rysunki, w treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszej zmiany.

6. W rozdziale XI pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza dostępnego na <https://platformazakupowa.pl> do dnia 07.05.2020 r. do godz. 10:00.”

7. W rozdziale XI pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2020 r. godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego”

Środki ochrony prawnej

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) przysługują Państwu środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie.

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Alberczak
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych