RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIENIA



Legenda:

- zwody poziome i pionowe,
- połączenie trwałe galwaniczne,
- ZK złącze kontrolne,
- maszt balastowy,

UWAGI:

klasa odgromowa III oko max 15mx15m, zwody max 15m

1. Zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynkowanego fi 8,
2. Na dachu w głównych ciągach stosować zwody poziome naprężone i nieparężone,
3. Drut na dachu należy mocować za pomocą uchwytów,
4. Zwody pionowe wykonać z drutu stalowego ocynkowanego fi 8,
5. Na zwodach pionowych wykonać ZK złącza kontrolne w puszce uziemiającej na wysokości 0,3m nad powierzchnią ziemi,
6. Zwody pionowe połączyć z uziemieniem fundamentowym bednarką FeZn 30x4.
7. Pod przejazdami oraz betonami (schodami) bednarką należy ułożyć w rurach osłonowych,
8. Uziom fundamentowy łączyć z RP.

GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
61-064 Poznań, ul. Górna Wilda 68/21, tel. 606323512 arkadiusz.szczerek@gmail.com

OBIEKT:	**Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego na terenie działek nr 1081/6, 1081/8, 1082/3, 1082/2, 1082/1 i części działki 1081/4 przy ul. Kościelnej w Starachowicach**
INWESTOR:	**Gmina Starachowice ul. Radomska 45 27-200 Starachowice**
RODZAJ OPRACOWANIA :	PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIOT:	**RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIENIA**
OPRACOWAŁ:	PODPIS
inż. Marcin Baran	
BRANŻA :	ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:	
mgr inż. Jacek Baran MAP/0081/POOE/05	
SPRAWDZAJĄCY:	
mgr inż. Paweł Kopyciński MAP/0378/POOE/08	
BRANŻA :	TELETECHNICZNA
PROJEKTANT:	
mgr inż. Andrzej Kwater 0438/97/U	
SPRAWDZAJĄCY:	
inż. Marek Okniński 0380/97/U	
DATA:	20 czerwca 2016
SKALA:	1: 100

E-05

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie można bez Autorów: ani udostępniać bez zgody projektantów.